

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych
Część administracyjna - ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII						
1	Pokój konsultacji	8,45	Ściany	tynkowanie bruzd po instalacjach, szpachlowanie, malowanie	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	wymiana drzwi na płytowe, z największym przeszkleniem mlecznym , ościeznica metalowa stała		
2	Szatnia	7,45	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
3	Pokój konsultacji	6,70	Ściany	tynkowanie bruzd po instalacjach, szpachlowanie, malowanie	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	wymiana drzwi na płytowe, z największym przeszkleniem mlecznym , ościeznica metalowa stała		
4	aneks kuchenny	3,72	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
5	Pokój Oddziałowej	8,80	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		

6	Socjalny lekarzy	9,45	Ściany	malowanie	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V- instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
7	Wc personelu	2,95	Ściany	bez zmian	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
8	Wc personelu	2,95	Ściany	bez zmian	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
9	Prysznic	2,75	Ściany	bez zmian	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
10	magazyn	4,29	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
11	Sekretariat, statystyka, koordynator ds. żywienia	14,98	Ściany	tynkowanie bruzd po instalacjach, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		

12	Pokój kierownika	9,02	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	istniejący modułowy, wymiana uszkodzonych płyt		
			Stolarka i inne	bez zmian		
13	Salka konferencyjna	23,10	Ściany	malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	istniejący modułowy, wymiana uszkodzonych płyt		
			Stolarka i inne	bez zmian		
14	komunikacja	29,22	Ściany	wyprawki, szpachlowanie wokół wymienionych drzwi, pozostała część malowanie	bez zmian	bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
RAZEM CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 133,83						
Część łóżkowa - ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII						
15	łazienka damska	15,40	Ściany	malowanie nad płytkami	bez zmian	wymiana instalacji przywoławczej
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
16	Kuchnia oddziałowa	9,01	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych;	doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń , montaż nowych urządzeń (zlew, bateria), uszykować podłączenie do zmywarki; demontaż instalacji i gniazd gazów medycznych	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, zasilania urządzeń - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do wys. 2 m powyżej malownie, wyrównanie posadzek , płytki podłogowe; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
			Sufit			
			Stolarka i inne			

17	Pom. Porządkowe	2,34	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych;	doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń , montaż nowych urządzeń (zlew gospodarczy, bateria z słuchawką. Wpust podłogowy)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo		
			Sufit	wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do wys. 2 m (w miejscu zlewu gospodrczego		
			Stolarka i inne	izolacja wodochronna) powyżej malownie, wyrównanie posadzek z wykonanie izolacji wodochronnej, płytki; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
18	Korytarz	2,28	Ściany	szpachlowanie, malowanie wszystkich ścian,	demontaż instalacji i gniazd gazów medycznych	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	wykładzina termozgrzewalna z wywinięciem		
			Sufit	cokołu na 15cm, drzwi od korytarza pozostają,		
			Stolarka i inne	sufity podwieszane z modułami 60x60cm		
19	sala chorych 2 łózkowa	14,38	Ściany	skucie fartuszka, szpachlowanie, malowanie, fartuszek z płytek	przerobienie instalacji wod-kan do nowej umywalki (nowa umywalka i bateria)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawu nadłóżkowego zgodnie z nową aranżacją, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
				przeniesienie zestawu gniazd gazów medycznych na ścianę drzwiową z doprowadzeniem instalacji		

20	sala chorych 2 łózkowa	14,41	Ściany	tynkowanie bruzd po instalacjach, szpachlowanie, malowanie	przeniesienie zestawu gniazd gazów medycznych na ścianę drzwiową z doprowadzeniem instalacji	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawu nadłóżkowego zgodnie z nową aranżacją, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
21	Pokój socjalny pielęgniarek	14,41	Ściany	zaprawianie bruzd po instalacjach, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie	bez zmian gazy medyczne istniejące	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
22	sala chorych 2 łózkowa	14,41	Ściany	uzupełnienie tynku, szpachlowanie po instalacjach, malowanie	przeniesienie jednego zestawu gniazd gazów medycznych na ścianę drzwiową z doprowadzeniem instalacji	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawu nadłóżkowego zgodnie z nową aranżacją, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
23	sala chorych 2 łózkowa	14,48	Ściany	uzupełnienie tynku, szpachlowanie po instalacjach, malowanie	przeniesienie jednego zestawu gniazd gazów medycznych na ścianę drzwiową z doprowadzeniem instalacji	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawu nadłóżkowego zgodnie z nową aranżacją, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		

			<u>Stolarka i inne</u>	bez zmian		osprzęt)
24	sala chorych 2 łózkowa	14,42	Ściany	skucie fartuszka, szpachlowanie, malowanie, fartuszek z płytek	przerobienie instalacji wod-kan do nowej umywalki (umywalka, bateria)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawu nadłóżkowego zgodnie z nową aranżacją, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie	przeniesienie jednego zestawu gniazd gazów medycznych na ścianę drzwiową z doprowadzeniem instalacji	
			Stolarka i inne	bez zmian		
25	sala chorych 2 łózkowa	14,42	Ściany	malowanie	montaż 2 zestawów gniazd gazów medycznych zdemontowanych w pom. 16 z niezbędną instalacją	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
26	Gabinet zabiegowy	14,40	Ściany	tynkowanie bruzd po instalacjach, szpachlowanie, malowanie	montaż 1 zestawu gniazd gazów medycznych zdemontowanego w pom. 30 z niezbędną instalacją	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja przywoławcza - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	zerwanie wykładziny, ułożenie nowej wykładziny PCV		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		

27	Dyżurka pielęgniarska z punktem przyjęć	15,46	Ściany	malowanie	gazy bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego, centrala systemu przywoławczego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały malowane		
			Stolarka i inne	bez zmian		
28	Łazienka męska	12,20	Ściany	malowanie nad płytkami	bez zmian	wymiana instalacji przywoławczej
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
29	Komunikacja	86,20	Ściany	malowanie	bez zmian	montaż koryt kablowych PCV na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej
			Posadzka	bez zmia		
			Sufit	stały malowane		
			Stolarka i inne	bez zmian		
30	Sala chorych jednodniowa 4 łózkowa z łazienką	31,39	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych; postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo	doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń , montaż nowych urządzeń (miska ustępowa wisząca, umywalka, baterie, kabina prysznicowa i brodzik), demontaż 2 zestawów gazów medycznych, montaż dodatkowego zestawu do 4 łózka tlen i próżnia	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, dostosowanie systemu monitoringu - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	wypełnione wełną, płyta wodoodporna od łazienki, szpachowanie, frizelina i malowanie; (płytki do wys. 2 m w łazience , w miejscu kabiny natrysowej izolacja wodochronna)		
			Sufit	powyżej malownie, wyrównanie posadzek w sali chorych wykładzina termozgrzewalna, w łazience płytki z wykonaniem izolacji wodochronnej; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
			Stolarka i inne			

31	magazyn żywienia	6,10	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych;	klimatyzator	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, zasilanie klimatyzacji- instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	postawienie nowych ścianek zgodnie z		
			Sufit	dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na		
			Stolarka i inne	profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna od łazienki, szpachowanie, frizelina i malowanie; wyrównanie posadzek, wykładzina termozgrzewalna, sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
32	Korytarz	14,49	Ściany	szpachlowanie, malowanie wszystkich ścian,	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	wykładzina termozgrzewalna z wywinięciem		
			Sufit	cokołu na 15cm, drzwi od kortarza pozostają,		
			Stolarka i inne	sufit modułowy 60x60		
33	Sala chorych 4 łózkowa z łazienką	31,62	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych;	doprowadzenie instalacji wod- kan do zaprojektowanych urządzeń , montaż nowych urządzeń (miska ustępowa wisząca, umywalka, baterie, kabina prysznicowa i brodzik), demontaż 2 zestawów gazów medycznych, montaż dodatkowego zestawu do 4 łózka tlen i próżni	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	postawienie nowych ścianek zgodnie z		
			Sufit	dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na		
			Stolarka i inne	profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna od łazienki, szpachowanie, frizelina i malowanie; (płytki do wys. 2 m w łazience , w miejscu kabiny natrysowej izolacja wodochronna) powyżej malownie, wyrównanie posadzek w sali chorych wykładzina termozgrzewalna, w łazience płytki z wykonanie izolacji wodochronnej; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		

34	magazyn	6,10	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych;	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	postawienie nowych ścianek zgodnie z		
			Sufit	dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na		
			Stolarka i inne	profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna od łazienki, szpachlowanie, frizelina i malowanie; wyrównanie posadzek, wykładzina termozgrzewalna, sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
35	Korytarz	14,49	Ściany	szpachlowanie, malowanie wszystkich ścian,	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	wykładzina termozgrzewalna z wywinięciem		
			Sufit	cokołu na 15cm, drzwi od kortarza pozostają,		
			Stolarka i inne	sufit modułowy 60x60		
36	gabinet zabiegowy	17,39	Ściany	uzupełnienie tynku, szpachlowanie po instalacjach, malowanie	doprowadzić pkt tlenu i próżni montaż 1 zestawów gazów medycznych zdemontowanych w pom. 33 wraz z instalacją	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja przywoławcza - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały - malowanie		
			Stolarka i inne	bez zmian		
37	Gabinet lekarski	12,21	Ściany	poszerzenie otworu drzwiowego, szpachlowanie, malowanie,	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	stały malowany		
			Stolarka i inne	nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
38A	Dyżurka lekarzy	12,80	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych;	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów
			Posadzka	postawienie nowych ścianek zgodnie z		
			Sufit	dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na		

			Stolarka i inne	profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, szpachowanie, frizelina i malowanie; wyrównanie posadzek, wykładzina termozgrzewalna, sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
38B	Dyżurka lekarzy	9,50	Ściany Posadzka Sufit Stolarka i inne	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych; postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, szpachowanie, frizelina i malowanie; wyrównanie posadzek, wykładzina termozgrzewalna, sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe	wymiana baterii i umywalki	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
39	Korytarz	2,87	Ściany Posadzka Sufit Stolarka i inne	szpachlowanie, malowanie wszystkich ścian, wykładzina termozgrzewalna z wywinięciem cokołu na 15cm, demontaż drzwi od korytarza, obrobienie na gotowo ościeża	bez zmian	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia
40	dyżurka lekarska	16,60	Ściany Posadzka Sufit Stolarka i inne	rozbiórki, uzupełnienie tynków, fartuszek nowy, szpachlowanie, malowanie bez zmian stały - malowanie wymiana drzwi wejściowych - na nową ściankę PCV przeszkloną z drzwiami (światło do korytarza)	dostosowanie instalacji do nowego układu pomieszczeń , demontaże , nowe urządzenia (umywalka, bateria)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)

41	Gabinet zabiegowy czysty	20,38	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych; postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo	doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń, montaż nowych urządzeń (umywalka, baterie), montaż 1 zestawów gazów medycznych zdemontowanych w pom. 33 wraz z instalacją	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, zasilanie lampy bezcieniowej - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	wypełnione wełną, płyta wodoodporna od łazienki, szpachowanie, frizelina i malowanie;		
			Sufit	wyrównanie posadzek w sali chorych		
			Stolarka i inne	wykładzina termozgrzewalna, sufity podwieszane z modułami 60x60cm, poszerzenie otworu drzwiowego, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe UWAGA - malowanie farba do pomieszczeń zabiegowych		
42	Myjnia lekarzy	4,74	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych; postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo	doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń, montaż nowych urządzeń (wpust podłogowy, podejście do myjki-dezynfektora, zlew, bateria, zawór czepalny)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, zasilanie baterii - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do wys. 2 m, powyżej malownie, wyrównanie posadzek z wykonanie izolacji wodochronnej, płytki; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
			Sufit			
			Stolarka i inne			
43	Brudownik	1,51	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych; postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo	doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń, montaż nowych urządzeń (wpust podłogowy, podejście do myjki-dezynfektora, zlew, bateria, zawór czepalny)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, zasilanie myjki-dezynfektora - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do pełnej wysokości, wyrównanie posadzek, płytki; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
			Sufit			
			Stolarka i inne			

44	Izolotka	13,50	Ściany	poszerzenie otworu drzwiowego od korytarza,	doprowadzenie instalacji wod- kan do zaprojektowanych urządzeń , montaż nowych urządzeń brodzika z kabina, miska ustępowa wisząca, umywalka,baterie, podejście do myjki-dezynfektora, montaż 1 zestawu gazów medycznych zdemontowanego w pom. 30 wraz z instalacją	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (oświetlenie podstawowe, nocne), gniazd, montaż zestawów nadłóżkowych, wykonanie instalacji systemu przywoławczego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	rozebranie ścian, okładzin ściennych i		
			Sufit	podłogowych; postawienie nowych ścianek		
			Stolarka i inne	zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do wys. 2 m (w miejscu kabiny prysznicowej izolacja wodochronna)powyżej malowanie , w sali i ślužie wykładzina termozgrzewalna z wywinięciem cokołu na 15cm, wyrównanie posadzek z wykonanie izolacji wodochronnej, płytki; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe		
45	Łazienka pacjenta z wózkiem wanną	9,19	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych;	doprowadzenie instalacji wod- kan do zaprojektowanych urządzeń , montaż nowych urządzeń: miska ustępowa wisząca, umywalka,baterie, wpust podłogowy, zasłonka prysznicowa z szyną	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, wykonanie instalacji systemu przywoławczego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka	postawienie nowych ścianek zgodnie z		
			Sufit	dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na		
			Stolarka i inne	profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do pełnej wysokości, wyrównanie posadzek z wykonanie izolacji wodochronnej, płytki; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe, nad drzwiami na szerokość ścianki naświetle stałe z szybą przezroczystą		

46	Toaleta personelu	4,10	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych; postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do wys. 2 m, powyżej malownie, wyrównanie posadzek z wykonanie izolacji wodochronnej, płytki; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe	doprowadzenie instalacji wod-kan do zaprojektowanych urządzeń , montaż nowych urządzeń (miska ustępowa wisząca, umywalka , bateria)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V- instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
47	Korytarz	3,13	Ściany	rozebranie okładzin ściennych i podłogowych; postawienie nowych ścianek zgodnie z dokumentacją rysunkową, nowe ścianki stg na profilu 75 obustronnie dwuwarstwowo wypełnione wełną, płyta wodoodporna, szpachowanie, frizelina i malowanie; płytki do wys. 2 m, powyżej malownie, wyrównanie posadzek z wykonanie izolacji wodochronnej, płytki; sufity podwieszane z modułami 60x60cm, nowa stolarka płytowa, drzwi pełne, wypełnienie płyta otworowa, ościeżnice metalowe, poszerzenie otworu drzwiowego	likwidacja niezbędnych podejść	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
48	komunikacja	45,08	Ściany	obrobienie otworów drzwiowych po wymianie stolarki, szpachlowanie, malowanie, uzupełnienie miejscowe wykładziny termozgrzewalnej, wstawienie drzwi z KD dwuskrzydłowych szer 100+50 wys 2002	bez zmian	dostosowanie oświetlenia do nowej aranżacji pomieszczenia, montaż opraw oświetleniowych, montaż koryt kablowych PCV na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizacja rozdzielni oddziałowej, rozbudowa punktu dystrybucyjnego, montaż systemu KD
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
RAZEM CZĘŚĆ ŁÓŻKOWA		535,41				
RAZEM POW. ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII		669,24				