

EGZ. NR 1_INWESTORA

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 350/17 i 350/32 w Czekanowie</i>	
<i>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301704_2 GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI OBREB EWIDENCYJNY: 0004 CZEKANÓW KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI</i>		
NAZWA I ADRES INWESTORA:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. UL. OKÓLNA 3, 63-410 GORZYCE WIELKIE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	CZEKANÓW, UL. ŚRODKOWA DZ. NR 355/4 ORAZ DZ. NR 350/17, 350/32, OBREB 0004 - CZEKANÓW; GMINA OSTRÓW WLKP.	
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Perz uprawnienia budowlane nr WKP/0428/POOS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Żaneta Witczak	

Zawartość projektu:

- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ostrów Wielkopolski, październik 2022r.

II. SPIS TREŚCI

I. STRONA TYTUŁOWA.....	1
II. SPIS TREŚCI.....	2
III. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOMUMENTY.....	3
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.....	4
2. Decyzja wydane przez Wójta Gminy Ostrowa Wielkopolskiego.....	8
3. Pismo wydane przez Wójta Gminy Ostrowa Wielkopolskiego.....	10
4. Odpis protokołu z przeprowadzenia narady koordynacyjnej.....	11
5. Opinia sanitarna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.....	15
6. Opinia wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.....	17
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	19
1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.....	19
2. Nazwa i adres Inwestora.....	19
3. Opis przedsięwzięcia.....	19
3.1. Kolejność realizacji robót.....	19
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.....	19
3.3. Elementy zagospodarowania terenu (...).....	20
3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót bud.....	20
3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.....	20
3.6. Środki techniczne i organizacyjne (...).....	20

III. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOMUMENTY

IV. INFORMACJA BIOZ

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej dz. nr 355/4 oraz w dz. nr 350/17 i 350/32 w Czekanowie, obręb 0004 - Czekanów; gmina Ostrów Wlkp.

2. Nazwa i adres Inwestora.

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. okólna 3,
63-410 Gorzyce Wielkie.**

3. Opis przedsięwzięcia.

3.1. Kolejność realizacji robót:

- wytyczenie trasy rurociągów,
- roboty ziemne związane z wykopami pod rurociągi,
- montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem sieci,
- roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna,
- przywrócenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego,
- naprawa nawierzchni drogi zgodnie z warunkami podanymi przez Zarządcę Drogi.

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- w obrębie inwestycji istnieją urządzenia podziemne takie jak:
 - sieć wodociągowa,
 - sieć kanalizacji sanitarnej,
 - sieć gazowa,
 - kable elektroenergetyczne i teletechniczne,
 - przepusty deszczowe.
- w obrębie inwestycji istnieją obiekty i urządzenia nadziemne takie jak:
 - napowietrzne kable elektroenergetyczne,
 - słupy elektroenergetyczne i oświetleniowe,
 - budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.
- droga gminna – ul. Środkowa /nr 791168P/ oraz działki drogowe nr 350/17 i 350/32.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludności:

- wykopy ziemne liniowe przekraczające głębokości 1,5m,
- montaż kanałów.

3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- wysoki stopień zagrożenia:
 - roboty wzdłuż dróg powodujące ograniczenie ruchu,
 - roboty ziemne i instalacyjne w ciągu drogi,
 - dokonanie ręcznego odkrycia i przejścia pod urządzeniami podziemnymi wymienionymi w pkt 2 po uprzednim ich wskazaniu przez właścicieli tych urządzeń.

3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim zagrożeniem należy zapoznać pracowników:

- z technologią ich wykonywania,
- przestrzegania zabezpieczeń urządzeń,
- zapoznanie z dokumentacją projektową oraz szczegółowym wskazaniem istniejących urządzeń podziemnych tj.: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, kable elektroenergetyczne i teletechniczne, przepusty deszczowe,
- organizacja ruchu na czas trwania budowy, kursy BHP oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku niebezpiecznego zdarzenia.

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia:

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, przeciwpożarowe i podręczne medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo częściowego lub całkowitego ograniczenia ruchu w ciągu dróg, na których przewiduje się prowadzenie robót.

Zaleca się, aby Kierownik budowy opracował plan „bioz” przed przystąpieniem do robót zgodnie z rozporządzeniem nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury §3-7.

Opracował: