

Przebudowa drogi gminnej Szczytniki - Staw. Etap II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2,33	km	2,33	
				RAZEM	2,33
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
2		CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW			
3 d.2	KNP 01 1346-01.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,3	ha	0,30	
				RAZEM	0,30
4 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,25	ha	0,25	
				RAZEM	0,25
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		1016	m3	1 016,00	
				RAZEM	1 016,00
6 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		951	m3	951,00	
				RAZEM	951,00
7 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		2150	m	2 150,00	
				RAZEM	2 150,00
4		REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH			
8 d.4	KNNR 6 0605 -02	Remonty przepustów rurowych pod drogą - rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie ławy betonowej, wraz z robotami ziemnymi	m3		
		12,3	m3	12,30	
				RAZEM	12,30
9 d.4	KNNR 6 0605 -06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm - Rów kryty	m		
		7 * 7	m	49,00	
				RAZEM	49,00
10 d.4	KNNR 6 0605 -03 -01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt		
		7 * 2	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
5		REGULACJA PIONOWA URZĄDZEN			
11 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
6		POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH			
12 d.6	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		50 * 0,4	m3	20,00	
				RAZEM	20,00

Przebudowa drogi gminnej Szczytniki - Staw. Etap II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
14 d.6	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
15 d.6	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
16 d.6	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
7		POSZERZENIE JEZDNI			
17 d.7	KNNR 6 0101 -03	Koryta o głęb. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2		
		2330 * 0,5 * 2	m2	2 330,00	
				RAZEM	2 330,00
18 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		2330 * 0,5 * 2	m2	2 330,00	
				RAZEM	2 330,00
19 d.7	KNNR 6 0112 -01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2		
		2330 * 0,5 * 2	m2	2 330	
				RAZEM	2 330
20 d.7	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2330 * 0,5 * 2	m2	2 330,00	
				RAZEM	2 330,00
8		JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ			
21 d.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m2		
		2330 * 4,5 + 180	m2	10 665,00	
				RAZEM	10 665,00
22 d.8	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2330 * 4,5 + 180	m2	10 665,00	
				RAZEM	10 665,00
23 d.8	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		2330 * 4,5 + 180	m2	10 665,00	
				RAZEM	10 665,00
24 d.8	KNNR 6 0308 -01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylład. 5-10 t	m2		
		2330 * 4,0 + 180	m2	9 500,00	
				RAZEM	9 500,00
9		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
25 d.9	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		2330 * 0,25 * 2 * 0,1	m3	116,50	
				RAZEM	116,50
26 d.9	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2		

Przebudowa drogi gminnej Szczytniki - Staw. Etap II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2330 * 0,25 * 2	m2	1 165,00	
				RAZEM	1 165,00
27 d.9	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego	m2		
		2330 * 0,5 * 2	m2	2 330,00	
				RAZEM	2 330,00
10		OZNAKOWANIE PIONOWE			
28 d.10	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		16	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
29 d.10	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
11		Inwentaryzacja powykonawcza			
30 d.11	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kom pl.		
		1	kom pl.	1,00	
				RAZEM	1,00