

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha		
		$((70,00 * 10,00 + 17,2 * 5,00 + 0,5 * 5,00 * 10,00) * 1,1) / 10000$	ha	0,089	
				RAZEM	0,089
2	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,089	ha	0,089	
				RAZEM	0,089
4	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		$(70,00 * 10,00 + 17,2 * 5,00 + 0,5 * 5,00 * 10,00) * 1,1$	m2	892,100	
				RAZEM	892,100
5	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 27 cm Krotność = 6	m2		
		$(70,00 * 10,00 + 17,2 * 5,00 + 0,5 * 5,00 * 10,00) * 1,1$	m2	892,100	
				RAZEM	892,100
6	KNNR 1 0205-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		$0,42 * 892,1$	m3	374,682	
				RAZEM	374,682
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		892,1	m2	892,100	
				RAZEM	892,100
8	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
		$70,00 * 10,00 + 17,2 * 5,00 + 0,5 * 5,00 * 10,00$	m2	811,000	
				RAZEM	811,000
9	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		$70,00 * 10,00 + 17,2 * 5,00 + 0,5 * 5,00 * 10,00$	m2	811,000	
				RAZEM	811,000
10	KNNR 0-11 0327-02	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 80 mm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową z pasami rozdzielczymi	m2		
		$70,00 * 10,00 + 17,2 * 5,00 + 0,5 * 5,00 * 10,00$	m2	811,000	
				RAZEM	811,000
11	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		$70,00 + 15,00 + 17,20 + 5,00 + 47,80 + 10,00 + 12,00$	m	177,000	
				RAZEM	177,000
12	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13	kalk. własna	Wykonanie bariery zabezpieczającej agregat chłodniczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000