

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sierzychów dz. ew. nr 73/1, 34 obręb 0016**
**Sierzychów, gm. Opatówek**

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>			<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,45		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
<b>2</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
3 d.2	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	(450 * 3,5) + 30 = 1 605,00		
4 d.2	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(450 * 3,5) + 30 = 1 605,00		
5 d.2	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z cięciem piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10 cm łącznie z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki	m2	(450 * 3,5) + 30 = 1 605,00		
<b>3</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6 d.3	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem gr. 10 cm	m2	(450 * 0,20) * 2 = 180,00		
<b>4</b>			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
7 d.4	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	7,00		
8 d.4	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	7,00		
<b>5</b>			<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>				
9 d.5	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							