

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 29.04.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN- 19/24/27/5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na Modernizację pomieszczeń biurowo – administracyjnych, ciągów komunikacyjnych w budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – znak sprawy PN-19/24/27

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Proszę o podanie która konkretnie stolarka podlega wymianie: np. Czy remontując korytarz należy wymienić wszystkie drzwi przyległe do tego korytarza i znajdujące się w korytarzu - czy tylko podlegają wymianie drzwi w remontowanych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu uważa się za profesjonalistę i fakt skutkuje tym, że posiadana przez w/w/ podmiot wiedza i doświadczenie winny skutkować możliwością przewidywania ewentualnych zagrożeń z tego tytułu i podejmowania ryzyka w zakresie opisanym w przedmiotowej treści pf. Należy wymienić wszystkie drzwi i okna przyległe do ciągów komunikacyjnych i znajdujące się w korytarzu zgodnie z wykonaną dokumentacją i uzgodnioną przez odpowiedniego rzeczoznawcę oraz uwzględniając nasze wymagania odnośnie drzwi zapisanych w PFU i w wyjaśnieniach do PFU.

Kilka szt. drzwi zostało wymienione na odpowiedniej klasy ppoż ale przepisy ciągle się zmieniają i trzeba to zweryfikować na bieżąco. Zamawiający w konkretnych przypadkach zezwoli na pozostawienie istniejących nowych drzwi pod warunkiem iż nie są zniszczone i odpowiadają naszym wymaganiom przedstawionym powyżej.

2. Proszę o potwierdzenie czy okładzina ścienna z PVC opisana w PFU str. 12 ma znajdować się na wszystkich korytarzach, holach, klatkach schodowych (pomieszczeniach oznaczonych do remontu). Proszę o podanie dodatkowo wysokości takiej okładziny – czy ma być wykonana do sufitu czyli na pełną wysokość – czy ewentualnie do 2,00m + reszta wykończona poprzez malowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by okładzina ścienna z PVC opisana w PFU ma znajdować się na wszystkich korytarzach, holach, klatkach schodowych (pomieszczeniach oznaczonych do remontu) ma być wykonana na

wysokość do 2,00m + reszta wykończona poprzez szpachlowanie i malowanie, zabezpieczone narożniki i odbojnice, poręcze wszystko opisane w pfu i pomieszczenia administracyjne ściany i sufity szpachlowane i malowane , nad zlewami w pomieszczeniach administracyjnych fartuch higieniczny wykładziny ściennej PVC do wysokości 2 metrów, na podłodze w pokojach administracyjnych panele winylowe w standardzie jak wyremontowana część pomieszczeń administracyjnych na I piętrze budynku F, drzwi do pomieszczeń administracyjnych drewniane w takim samym standardzie jak istniejące w pokojach już wyremontowanych jak powyżej.

3. Czy we wszystkich pomieszczeniach wskazanych zakresowo do remontu należy wykonać nową wylewkę cementową zbrojoną siatką jak opisano w PFU str. 12 – wiąże się to również z rozbiórką starej posadzki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zależności od stopnia zużycia posadzek w niektórych sytuacjach należy wykonać nową wylewkę cementową zbrojoną siatką jak opisana w PFU w szczególności po zdjęciu okładzin ceramicznych, częściowo na korytarzu na I piętrze.

4. Czy tynki wewnętrzne opisane w PFU str. 12 dotyczą tylko ścian nowo wznoszonych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż chodzi o ściany nowo wznoszone w pokojach administracyjnych a, w węzłach sanitarnych ostateczne wykończenie to wykładzina PVC do pełnej wysokości, na podłodze wykładzina do pomieszczeń mokrych zgodnie z pfu.

5. Proszę o doprecyzowanie wykończenia pomieszczeń ponieważ w PFU opisano bardzo ogólnie. Proszę o opis na zasadzie np.(korytarz: sufit podwieszany, ściany malowane bez wykładzin, posadzka wykładzina, pom. administracyjne: sufit: malowany, ściany: malowane, posadzka: panele winylowe)

Odpowiedź: Zamawiający już udzielił wyjaśnień w poprzednich pytaniach.

6. Proszę o wskazanie w zakresie opracowania istn. drzwi do pozostawienia (które zostały już wymienione na nowe)

Odpowiedź: Zamawiający już udzielił wyjaśnień w poprzednich pytaniach.

7. Proszę o wskazanie w zakresie opracowania istn. drzwi do przeniesienia w inne miejsce w zakresie opracowania (np. drzwi wymieniane ze względu na akustykę)

Odpowiedź: Zamawiający już udzielił wyjaśnień w poprzednich pytaniach.

8. Proszę o doprecyzowanie - czy fragm. komunikacji, które nie są zaznaczone na rysunkach, a wskazano je na wizji w DSK np. na rzucie I piętra budynek E,A1 (przed windą) oraz przedsiónek wyjścia z niskiego parteru bud. E należy uwzględnić w zakresie prac.

Odpowiedź: Zamawiający już udzielił wyjaśnień w poprzednich pytaniach, jednocześnie ponownie potwierdza, że należy uwzględnić powyższy zakres prac.

9. Proszę o podanie wiadomości czy okna wewnętrzne znajdujące się na korytarzu I piętra budynku E, A1, należy uwzględnić jako do wymiany ponieważ nie ma ich na rzutach które zostały dołączone do przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający już udzielił wyjaśnień w poprzednich pytaniach, jednocześnie ponownie potwierdza, że należy uwzględnić okna wewnętrzne znajdujące się na korytarzu I piętra budynku E, A1, należy uwzględnić jako do wymiany na okna o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. ppoż.