
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej ul. Wiśniowa w m. Pęgów
Gmina Oborniki Śląskie
ADRES INWESTYCJI: Droga wewnętrzna ul. Wiśniowa dz nr 509, 508, 505, 470, 472, 473,
476, 477, 481, 482 AM-1 obr. Pęgów (0015) Gmina Oborniki Śląskie
(022001_5)
NAZWA INWESTORA: Gmina Oborniki Śląskie
ADRES INWESTORA: ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Adam Ozimina

DATA OPRACOWANIA: Październik 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Październik 2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej ul. Wiśniowa w m. Pęgów Gmina Oborniki Śląskie					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z mapą i dokumentacją powykonawczą	m		
		961	m	961,000	
				RAZEM	961,000
2 d.1	KNR 2-31 0804-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 15 - wraz z wywozem materiału w miejsce wskazane przez zamawiającego	m2		
		2200	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
3 d.1	KNR 2-01 0206-01 0214-03 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
2	45233120-6	Prace nawierzchniowe			
4 d.2	KNR 2-01 0206-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi i kosztami utylizacji	m3		
		1740 - 330	m3	1 410,000	
				RAZEM	1 410,000
5 d.2	KNR AT-03 0201-01 analogia	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 - 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,75	m2		
		4250	m2	4 250,000	
				RAZEM	4 250,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		4250	m2	4 250,000	
				RAZEM	4 250,000
7 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		3900	m2	3 900,000	
				RAZEM	3 900,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał pozyskany z rozbiórki	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3	45233120-6	Prace towarzyszące			
9 d.3	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000