

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grojcu – malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych

Obiekt lub rodzaj robót: **Szkoła Podstawowa Al. Ogrodowa 2 , Grojec**

Lokalizacja: **Al. Ogrodowa 2 , Grojec**

Inwestor: **Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12 , 32-600 Oświęcim**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

45442100-8 Roboty malarskie

Zakres zadania obejmuje remont następujących pomieszczeń:

a) sala gimnastyczna (pom.128):

- demontaż i ponowny montaż wyposażenia (drabinki, siatki ochronne itp.)
- zabezpieczenie: powierzchni okien, podłogi , zestawów do koszykówki , grzejników
- przygotowanie podłoża pod malowanie: ściany i sufity
- malowanie drabinek
- mycie lamp, wentylatorów , sufitu, okien
- malowanie ścian z uwzględnieniem lamperii
- malowanie elementów konstrukcji sufitu z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- pranie siatek ochronnych

b) szatnie dziewcząt i chłopców (pom. 129 i 131), pokój nauczyciela W-F (pom. 137) – malowanie ścian i sufitów oraz malowanie lamperii (lamperia do wysokości 2,00 m)

c) korytarze (pom. 127, 133 i 134) – malowanie ścian i sufitów , malowanie lamperii (lamperia do wysokości 2 m)

d) łazienki dziewcząt i chłopców, WC i łazienka dla niepełnosprawnych (pom. 130, 132, 136,135) – malowanie ścian i sufitów (płytki do wysokości 2,00m – bez zmian)

Wysokość sali gimnastycznej 6,00 - 6,60 m

Wysokość pozostały pomieszczeń 2,80 – 3,13 m

Sufity wszystkich pomieszczeń z płyt warstwowych.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grojcu – malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych		
1	Element	SALA GIMNASTYCZNA (pom. 128)		
1.1	Kalkulacja własna	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ DRABINEK DO ĆWICZEŃ,	m2	93,50
1.2	Kalkulacja własna	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ OSŁON Z SIATKI (siatki należy wyprać)	m2	66,70
1.3	KNR 202/1611/3 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8 m, nakłady podstawowe	kolumna	8,00
1.4	KNR 202/1605/3 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7 m, nakłady podstawowe	m2	200,00
1.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	295,00
1.6	KNR 202/610/5	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową	m2	295,00
1.7	KNNRW 3/1013/1	ANALOGIA - Zabezpieczenie okien folią	m2	56,35
1.8	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie tablic do koszykówki	m2	6,00
1.9	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie grzejników	kpl.	10,00
1.10	KNR 712/105/1	Odtłuszczanie sufitu wraz elementami konstrukcji , wentylatory , oświetlenie	m2	306,53
1.11	ZKNR C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża (strop)	m2	306,53
1.12	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	399,40
1.13	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją gruntującą	m2	399,40
1.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne powyżej lamperii	m2	255,16
1.15	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem ścian do wysokości 2m z przygotowaniem podłoża , dwukrotne (lakier lamperyjny) mat,	m2	144,24
1.16	KNR 401/1206/1 (1)	Malowanie lakierem bezbarwnym drabinek do ćwiczeń	m2	93,50
1.17	KNR 712/103/1	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne - konstrukcje stalowe stropu	m2	87,98
1.18	KNR 712/204/1 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne - konstrukcje stalowe stropu	m2	87,98
1.19	KNR 712/210/1 (1)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościenne - konstrukcje stalowe stropu	m2	87,98
1.20	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie stropu	m2	295,00
1.21	KNNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych	m2	56,40
1.22	KNNRW 3/1014/6	Mycie po robotach malarskich,	m2	291,00
2	Element	Szatnie dziewcząt i chłopców (pom. 129 i 131)		
2.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	34,08
2.2	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją gruntującą	m2	34,08
2.3	KNR 712/105/1	Analogia - oczyszczenie powierzchni sufitu i przygotowanie do malowania	m2	28,00
2.4	KNNRW 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	34,08
2.5	KNNRW 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	28,00
2.6	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem ścian do wysokości 2m z przygotowaniem podłoża , dwukrotne (lakier lamperyjny) mat,	m2	60,32
2.7	KNNRW 3/1014/6	Mycie po robotach malarskich,	m2	28,00
2.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych , kratek wentylacyjnych	kpl.	1,00
3	Element	Pokój nauczyciela W-F (pom. 137)		
3.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	14,24
3.2	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją gruntującą	m2	14,24
3.3	KNR 712/105/1	Analogia - oczyszczenie powierzchni sufitu i przygotowanie do malowania	m2	9,57
3.4	KNNRW 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	14,24
3.5	KNNRW 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	9,57
3.6	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem ścian do wysokości 2m z przygotowaniem podłoża , dwukrotne (lakier lamperyjny) mat,	m2	25,20
3.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych , kratek wentylacyjnych	kpl	1,00
3.8	KNNRW 3/1014/6	Mycie po robotach malarskich,	m2	9,57

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w
Grojcu – malowanie sali gimnastycznej i
pomieszczeń przyległych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Korytarze (pom. 130,135,136)		
4.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	52,64
4.2	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją gruntującą	m2	52,64
4.3	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	52,64
4.4	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	32,03
4.5	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem ścian do wysokości 2m z przygotowaniem podłoża , dwukrotne (lakier lamperyjny) mat,	m2	93,16
4.6	KNR 712/105/1	Analogia - oczyszczenie powierzchni sufitu i przygotowanie do malowania	m2	32,03
4.7	KNNR 3/605/4	Malowanie sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	32,03
4.8	KNNRW 3/1014/6	Mycie po robotach malarskich,	m2	32,03
4.9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych , kratki wentylacyjnych	kpl.	1,00
5	Element	Łazienki dziewcząt i chłopców, łazienka dla niepełnosprawnych (pom. 132 , 134, 135, 136)		
5.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	72,51
5.2	KNR 712/105/1	Analogia - oczyszczenie powierzchni sufitu i przygotowanie do malowania	m2	33,96
5.3	KNR 23/2611/2	Gruntowanie emulsją gruntującą	m2	72,51
5.4	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	72,51
5.5	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	33,96
5.6	KNNRW 3/1014/6	Mycie po robotach malarskich,	m2	30,37
5.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych , kratki wentylacyjnych	kpl.	1,00
6	Element	Pozostałe elementy		
6.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg, drzwi , okien folią	m2	150,00
6.2	KNNR 2/1404/4 (1)	Malowanie rur stalowych c.o. farba olejna (dm3)	m	150,00