

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**REWITALIZACJA DROGI Z MIEJSCOWYM DOZIARNIENIEM KRUSZYWEM - DROGA LEŚNA KOMORÓW**  
**(NR INW. 220/1296)**

Lp.	Opis i wyliczenia	Jednostka		Koszt jednostkowy PLN*)	Wartość PLN*)
		Nazwa	Ilość		
Rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej					
	Rewitalizacja nawierzchni				
1	Oczyszczenie nawierzchni drogi (2410* 4)	m2	9640		
2	Wykonanie w-wy podbudowy ok 10 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm pochodzenia magmowego stabilizowanego (kruszywo granitowe) mechanicznie (1226*4) dla odc. 0+147 – 0+232 0+315 – 0+376 0+414 – 0+474 0+590 – 0+740 0+860 – 0+930 0+940 – 0+970 1+030 – 1+070 1+150 – 1+220 1+240 – 1+320 1+500 – 1+600 1+630 – 1+650 1+710 – 1+810 1+920 – 1+980 2+030 – 2+150 2+270 – 2+410	m2	4904		
3	Wykonanie mieszania nawierzchni na gł. ok 15cm przy pomocy stabilizatora gruntu/recyclera (2410*4,0)	m2	9640		
4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podbudowy (2410*4,0)	m2	9640		
5	Mechaniczna ścinka poboczy z odrzutem materiału poza rów lub odwozem do 5km (2410 mb x 2 x 0,50m)]	m2	2410		
RAZEM netto					0,00
VAT 23%					0,00
RAZEM BRUTTO					0,00

słownie: .....

czerwiec 2022 roku

opracował:

zatwierdził