ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji związane będą z wykonaniem konstrukcji nawierzchni i wykonaniem systemu odwodnienia.

Tabela robót ziemnych

km	Rzędna projektowana	Rzędna istniejąca	Różnica wysokości [m]	Grub. Proj. Konstr.	Grubość istniejącej AC [m]	Wykop [m3]	Nasyp [m3]
1	2	3	4	5	6	7	8
0+000,00	116,31	116,31					
0+008,83	116,53	116,51	0,02	0,72	0,10	51,302	10,77
0+015,19	116,61	116,52	0,09	0,72	0,10	34,420	7,76
0+020,00	116,63	116,52	0,11	0,72	0,10	25,320	5,87
0+040,00	116,69	116,54	0,15	0,72	0,10	99,360	24,40
0+060,00	116,75	116,58	0,17	0,72	0,10	94,000	24,40
0+080,00	116,81	116,62	0,19	0,72	0,10	93,440	24,40
0+084,95	116,82	116,62	0,20	0,72	0,10	22,760	6,04
0+100,00	116,87	116,61	0,26	0,72	0,10	62,518	17,61
0+120,00	116,93	116,61	0,32	0,72	0,10	74,200	23,60
0+140,00	116,99	116,62	0,37	0,72	0,10	66,800	23,80
0+160,00	117,05	116,65	0,40	0,72	0,10	62,360	23,40
0+180,00	117,11	116,70	0,41	0,72	0,10	60,880	23,60
0+200,00	117,17	116,77	0,40	0,72	0,10	62,360	23,80
0+220,00	117,23	116,85	0,38	0,72	0,10	65,320	23,40
0+240,00	117,29	116,93	0,36	0,72	0,10	68,280	23,60
0+260,00	117,35	117,04	0,31	0,72	0,10	75,680	23,80
0+260,45	117,35	117,04	0,31	0,72	0,10	1,649	0,55
0+280,00	117,41	117,13	0,28	0,72	0,10	75,971	23,85
0+300,00	117,47	117,19	0,28	0,72	0,10	77,720	24,40
0+320,00	117,53	117,21	0,32	0,72	0,10	71,800	24,40
0+340,00	117,59	117,23	0,36	0,72	0,10	68,280	24,40
0+345,78	117,60	117,24	0,36	0,72	0,10	19,733	7,05
0+360,00	117,65	117,26	0,39	0,72	0,10	43,684	17,35
0+380,00	117,71	117,29	0,42	0,72	0,10	57,000	24,40
0+400,00	117,77	117,35	0,42	0,72	0,10	57,000	24,40
0+420,00	117,83	117,42	0,41	0,72	0,10	58,480	24,40
0+440,00	117,89	117,50	0,39	0,72	0,10	63,840	24,40
0+447,94	117,91	117,53	0,38	0,72	0,10	25,932	9,69
0+460,00	117,95	117,58	0,37	0,72	0,10	40,280	14,71
0+464,19	117,97	117,60	0,37	0,72	0,10	13,995	5,11
0+480,00	118,05	117,67	0,38	0,72	0,10	51,635	19,29
0+500,00	118,14	117,80	0,34	0,72	0,10	71,240	23,60
0+520,00	118,23	117,94	0,29	0,72	0,10	76,240	24,40
0+540,00	118,32	118,07	0,25	0,72	0,10	84,560	17,69

0+560,00	118,42	118,16	0,26	0,72	0,10	83,080	24,20
0+580,00	118,51	118,23	0,28	0,72	0,10	80,120	24,60
0+587,43	118,54	118,26	0,28	0,72	0,10	28,873	9,07
0+596,83	118,60	118,30	0,30	0,72	0,10	35,137	11,47
0+600,00	118,63	118,34	0,29	0,72	0,10	12,084	3,87
0+612,57	118,76	118,50	0,26	0,72	0,10	50,707	15,34
0+620,00	118,86	118,59	0,27	0,72	0,10	29,423	9,06
0+634,53	119,05	118,72	0,33	0,72	0,10	52,831	17,73
0+640,00	119,12	118,81	0,31	0,72	0,10	20,698	6,67
0+643,00	119,16	118,86	0,30	0,72	0,10	11,574	3,66
RAZEM						**2382,57**	**770,00**