

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi w msc Prażuchy Stare  
ADRES INWESTYCJI : Prażuchy Stare  
INWESTOR : Gmina Ceków Kolonia.  
ADRES INWESTORA : Ceków Kolonia 51, 62-834 Ceków Kolonia  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

?

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Budowa dr w m Prażuchy Stare</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,500		
2 d.1	D-01.00.00	Karczowanie pni o śr. 60-80 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	70,00		
3 d.1	KNR 2-21 Z 0120 02	Transport karpina	mp	61,60		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>				
4 d.2	KNR 2-31 1402-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 500*2*0,8	m <sup>2</sup>	800,00		
5 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy wykopy pod pełne koryto jezdni [(25*5,3+30)+(275*4,3)*(0,15+0,15+0,2)]+(200*4,3*0,15)	m <sup>3</sup>	802,00		
6 d.2	KNR 2-31 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki i wałka gumowego. (25*5,3+30)+475*4,3	m <sup>2</sup>	2205,00		
7 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zakup gruntu sypkiego żwirowego i pospółka z dowozem (Po, Pr, Ps) pod wymianę gruntu i uzupełnienie obustronne pobocza [(25*5,3+30)+(275*4,3)*0,2]+(500*2*0,8*0,05)	m <sup>3</sup>	310,00		
8 d.2	KNR 2-01 0236-02	Formowanie i zęszczanie gruntu dowiezionego wymiana gruntu i pod pobocza.	m <sup>3</sup>	310,00		
<b>Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>						
3		<b>III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>				
9 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betonieskiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (25*5,3+30)+275*4,3*0,15	m <sup>2</sup>	1345,00		
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (25*5,3+30)+(475*4,3)	m <sup>2</sup>	2205,00		
11 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm krotność * 0,65%	m <sup>2</sup>	2205,00		
<b>Razem dział: III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>						
4		<b>IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7</b>				
12 d.4	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> (obustronnie po ok 1m od krawędzi) 500*2*1	m <sup>2</sup>	1000,00		
13 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu (25*5,0+28)+(475*4,0)	m <sup>2</sup>	2053,00		
14 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2	m <sup>2</sup>	2053,00		
15 d.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 500*2*0,75	m <sup>2</sup>	750,00		
16 d.4	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 8	m <sup>2</sup>	750,00		
<b>Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7</b>						
5		<b>V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>				
17 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	2,00		
18 d.5	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, A-30)	szt	2,00		
19 d.5	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m <sup>2</sup> ; I "Koniec drogi utwardzonej 50m"	szt	1,00		
<b>Razem dział: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>						
6		<b>VI OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
20 d.6	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową (P-13; P-4)	m <sup>2</sup>	7,50		
<b>Razem dział: VI OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
7		<b>VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>				
21 d.7	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
<b>Razem dział: VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: