

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi w msc Prażuchy Stare  
ADRES INWESTYCJI : Prażuchy Stare  
INWESTOR : Gmina Ceków Kolonia.  
ADRES INWESTORA : Ceków Kolonia 51, 62-834 Ceków Kolonia  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2  
SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski  
DATA : wrzesień 2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2023r.

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 1342/172/88  
Drogowe upr. budowl. proj.  
VKP/0240/ZOOD/06  
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG  
**Hieronim Maciejewski**  
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek  
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa dr w m Prażuchy Stare</b>					
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,500	km		
			km	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
2 d.1	D-01.00.00	Karczowanie pni o śr. 60-80 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 70,00	szt		
			szt	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
3 d.1	KNR 2-21 Z 0120 02	Transport karpina 61,60	mp		
			mp	61,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,600</b>
2		<b>II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6</b>			
4 d.2	KNR 2-31 1402-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 500*2*0,8 800,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	800,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800,000</b>
5 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odkład Wykonawcy wykopy pod pełne koryto jezdni [(25*5,3+30)+(275*4,3)*(0,15+0,15+0,2)]+(200*4,3*0,15) 802,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	802,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>802,000</b>
6 d.2	KNR 2-31 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki i walca gumowego. (25*5,3+30)+475*4,3 2205,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2205,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205,000</b>
7 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zakup gruntu syckiego żwirowego i pospółka z dowozem (Po, Pr, Ps) pod wymianę gruntu i uzupełnienie obustronne pobocza [(25*5,3+30)+(275*4,3)]*0,2)+(500*2*0,8*0,05) 310,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	310,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,000</b>
8 d.2	KNR 2-01 0236-02	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego wymiana gruntu i pod pobocza. 310,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	310,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,000</b>
3		<b>III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>			
9 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (25*5,3+30)+275*4,3*0,15 1345,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1345,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1345,000</b>
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (25*5,3+30)+(475*4,3) 2205,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2205,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205,000</b>
11 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm krotność * 0,65% 2205,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2205,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205,000</b>
4		<b>IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7</b>			
12 d.4	KNR 2-31 1004 07	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m <sup>2</sup> (obustronnie po ok 1m od krawędzi) 500*2*1 1000,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000,000</b>
13 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu (25*5,0+28)+(475*4,0) 2053,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2053,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2053,000</b>
14 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2 2053,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2053,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2053,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 500*2*0,75 750,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 750,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750,000</b>
16 d.4	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność x 8 750,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 750,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750,000</b>
5		<b>V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>			
17 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 2,00	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18 d.5	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, A-30) 2,00	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19 d.5	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2; I "Koniec drogi utwardzonej 50m" 1,00	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6		<b>VI OZNAKOWANIE POZIOME</b>			
20 d.6	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (P-13; P-4) 7,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
7		<b>VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0</b>			
21 d.7	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją. 1,00	ryczałt ryczałt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 7342/172/94  
Drogowe upr. budowl. proj.  
WKP/0240/ZOOD/06  
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

**PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG**  
**Hieronim Maciejewski**  
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek  
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653