

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

BFI.II.272.2.3.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie
publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. **"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4"**

Zamawiający, **Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy** działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy w pomieszczeniu 0.08 SZATNIA D wszystkie 3 grzejniki nie podlegają wymianie?
2. Czy w pomieszczeniu 18 POM. BIUROWE należy wymienić 2 grzejniki?
3. Proszę o podanie jakie rodzaje grzejników mają być zamontowane w pomieszczeniu nr 1.10, 1.08, 1.05/1.06?
4. W przedmiarze robót brakuje pozycji: PRZEPOPOWNI MINILIFT do obsługi zlewu. Czy uwzględnić ten zakres w wycenie?
5. Proszę o podanie parametrów przepompowni zamontowanej w pomieszczeniu gospodarczym nr 0.18
6. Zamawiający w materiałach przetargowych zamieścił załącznik nr 12 Wykaz przeprowadzonych robót budowlanych w obiekcie przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy oraz zakupionych przez Zamawiającego urządzeń oraz asortymentu niezbędnego do realizacji prac budowlano-remontowych oraz wyposażeniowych w obiekcie w 2020 r. w związku z treścią tego załącznika prosimy o wyjaśnienie:

- 6 a) czy urządzenia z pkt. 2 *Wykaz urządzeń i asortymentu zakupionego w 2020 r. przez Zamawiającego* zamontuje i ułoży zamawiający ? Z treści tego punktu mnie wynika po czyjej stronie jest montaż i robocizna.
- 6 b) czy urządzenia wymienione pkt. 3 - *Wykaz dodatkowego asortymentu zakupnego przez Zamawiającego, który należy zamontować (robocizna nie jest ujęta w przedmiarach robót)*
- 1) ekran podwieszany do Sali konferencyjnej,
 - 2) płyta indukcyjna Beko HII64405AT – do zabudowy;
 - 3) piekarnik Whirlpool AKZM8480 NB – do zabudowy;
 - 4) okap Beko HCA63640B
- ma zamontować Wykonawca ? Czy robociznę należy oddzielnie skalkulować ?
7. Prosimy o potwierdzenie, że na urządzenia i asortyment zakupiony przez Zamawiającego w 2020 oraz robociznę (jeśli taka będzie wykonana przez Zamawiającego) gwarancję i rękojmię udziela sam Zamawiający i nie będzie ona przeniesiona na Wykonawcę .
8. Proszę o informację jakie szyby są do wymiany tj. rodzaj, grubość ? Bez tych informacji nie możemy wykonać kompletnej wyceny stolarki.
9. Czy Zamawiający potwierdza zakładaną konstrukcję dla drogi z płyty ażurowej w projekcie drogowym ? składającą się z płyty brukowej ażurowej 10cm (natomiast opis PZT zakłada płytę o gr. 8 cm) + warstwa odsączająca z piasku 20 cm.
10. W związku z brakiem założeń wykonania podbudowy zasadniczej a jedynie założeniem wykonania warstwy odsączającej z piasku dla drogi z płyty ażurowej, czy Zamawiający dopuszcza ruch pojazdów na drodze z płyty ażurowej? Jeśli tak to do jakiego tonażu, nacisku na oś ?
11. Proszę o potwierdzenie, że dla wykonania całości posadzek z wykładziny dywanowej, wykładziny PCV oraz z płytek gres będzie wykorzystany materiał Zamawiającego (tj. wykładzina dywanowa FORTESSE 197, wykładzina PCV TRAKETT GRANIT IQ 435 oraz płytki gres RAKO ROCK 635), natomiast posadzki z płytek ceramicznych oraz z wykładziny antyelektrostatycznej typu Data Center należy wykonać z materiału Wykonawcy.
12. W opisie do projektu budowlano-wykonawczego architektury i konstrukcji jest mowa o wykładzinie dywanowej antyelektrostatycznej typu Data Center, natomiast w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o wykładzinie PCV antyelektrostatycznej. W związku z tym proszę o informację, czy wykładzina antyelektrostatyczna typu Data Center w pomieszczeniu 1.12 Sala operatorska, ma to być wykładzina dywanowa czy PCV?
13. W związku z rozbieżnościami w ilościach wyposażenia między przedmiarem, rzutami i tabelą - Wycena pierwszego wyposażenia, zamieszczoną w pliku pn. „Załącznik nr 17_ tabela wyposażenia”, proszę o potwierdzenie, że wyposażenie należy wycenić zgodnie z tabelą - Wycena pierwszego wyposażenia, zamieszczoną w pliku pn. „Załącznik nr 17_ tabela wyposażenia” + poręcze dla osób niepełnosprawnych, które nie zostały ujęte w tej tabeli.
14. Czy zamawiający może udostępnić przedmiary w formie ATH.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Zgodnie z rys. CO1 – dwa pozostają bez zmian.

Ad. 2 Zgodnie z rys. CO2 – wymianie ulegają dwa grzejniki.

Ad. 3 Zgodnie z rys. CO3 – podano tam typ i wielkość, oznaczenie C-bocznazasilane, nazwa przekreślona dotyczy grzejnika istniejącego, który należy wymienić na grzejnik podany poniżej. Np. pom. 1.10 – zamontowane są dwa grzejniki ~~C22-600/400~~ i należy je wymienić na dwa C22-600/800.

Ad.4 Tak, należy uwzględnić montaż przepompowni minilift.

Ad. 5 Przepompownia do ścieków bez fekaliów do instalacji podposadzkowej:

- teleskopowa nasada do płynnego wyrównania wysokości i poziomu ze zintegrowanym wpustem
- część denna (korpus) z PP, odporna na ścieki agresywne
- zawór zwrotny na przewodzie tłocznym, zintegrowany
- przyłączy dopływu DN50 i rura do przeprowadzenia kabli
- pompa z wolnym przelotem
- przełącznik pływakowy do wskazywania poziomu
- urządzenie jednopompowe
- zabudowa wewnątrz budynku - zabudowa w płycie podłogowej
- Klasa obciążenia: K3
- Długość: 460 mm, Szerokość: 380 mm, Głębokość zabudowy T: 330mm - 460 mm
- Przewód tłoczny (DN): 32 (DZ): 40
- Wolny przelot: 10 mm
- Pojemność użytkowa: ok 7 litrów
- Ciężar: 11,5 kg
- Typ pompy: KTP300
- Sterowanie pompą: pływak
- Wydajność: max. 8,0 m³/h
- Wyso- Moc robocza (P2): 0,21 KW
- Moc rozruchowa (P1): 0,34 KW
- Napięcie: 230 V DS
- Częstotliwość: 50 Hz
- Liczba obrotów: 2800 1/min
- Natężenie: 1,6 A
- Zabezpieczenie: C 16 A
- Rodzaj ochrony (pompa): IP 68 (3mWS)
- Tryb pracy: S1
- Ochrona silnika: zintegrowana
- Długość kabla: 5 m
- Przewód zasilający: H07RN-F 3G 1,0 mm² kość podnoszenia: max. 6 m.

Ad. 6a Montaż urządzeń i asortymentu zakupionego przez Zamawiającego, w zakresie objętym w przedmiarze robót, leży po stronie Wykonawcy tj. montaż agregatu prądotwórczego, zasilacza UPS, wykładzin dywanowych wykładzin PCV, płytek gresowych (wymienione w pkt. 2 ppkt. 1-5 załącznika nr 12 do SWZ). Natomiast montaż pozostałego asortymentu wymienionego w pkt. 2 ppkt 6-9) oraz w pkt.3, załącznika nr 12 do SWZ, Wykonawca musi oddzielnie skalkulować.

Ad. 6 b Montaż po stronie Wykonawcy. Robociznę należy odrębnie skalkulować.

Ad. 7 Na urządzenia i asortyment zakupiony przez Zmawiającego gwarancję i rękojmię udziela Zamawiający i nie będzie ona przeniesiona na Wykonawcę.

Ad. 8 Szyby do wymiany w ścianie przeszklonej przedsionka: szyba bezpieczna, szkło laminowane o grubości dostosowanej do profilu ramy w którym szyba będzie mocowana (wymieniana)- co będzie możliwe do stwierdzenia po wyjęciu z ramy szyby istniejącej. Dla potrzeb ofertowania należy przyjąć szybę zespoloną przy użyciu folii o grubości 2 x 4mm, w ciemnym kolorze szkła- jak szyba istniejąca w w/w przedsionku.



Ad. 9 Zamawiający potwierdza konstrukcję dla drogi z płyty brukowej ażurowej 10cm + warstwa odsączająca z piasku 20 cm.

Ad.10 Projektowana nawierzchnia z płyt ażurowych dotyczy placu pod boksem technicznym - bez ruchu pojazdów. Istniejąca nawierzchnia z płyt ażurowych służyć będzie jako parking dla samochodów osobowych pracowników i interesantów.

Ad.11 Zamawiający potwierdza, że całość posadzek z wykładziny dywanowej, wykładziny PCV oraz z płytek gres realizowana będzie z materiałów Zamawiającego, natomiast posadzki z płytek ceramicznych oraz z wykładziny antyelektrostatycznej typu Data Center należy wykonać z materiału Wykonawcy.

Ad.12 W pomieszczeniu 1.12 - należy wykonać wykładzinę antyelektrostatyczną PCV przeznaczoną dla pomieszczeń „Data Center”

Ad.13 Tak- wyposażenie należy wycenić zgodnie z tabelą pn. „Zał. nr 17 - tabela wyposażenia” + poręcze dla osób niepełnosprawnych, które nie zostały ujęte w tej tabeli.

Ad. 14. Zamawiający udostępni przedmiary w formacie ATH zainteresowanym podmiotom drogą e-mailową.

z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy
Marta Szuścicka
Dyrektor
Biura Finansowo-Inwestycyjnego
.....
Zatwierdzono