PRZEKRÓJ NORMALNY KONSTRUKCJI DROGI NA ODCINKU PRZEBUDOWY Z ROWEM OBUSTRONNYM



PRZEKRÓJ NORMALNY KONSTRUKCJI DROGI NA ODCINKU PRZEBUDOWY Z ROWEM JEDNOSTRONNYM



1.nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/2 gr. 4cm
2.w-wa wiążąco profilująca z betonu asfaltowego AC11W dla KR1/2 śr.gr.ok. 4cm
3.miejscowe remonty cząstkowe wg potrzeb
4.istniejąca konstrukcja
5.pobocze z mieszanki kamiennej 0-31,5mm śr. gr. 8cm
6.podsypka z destruktu bitumicznego śr. gr. ok. 5cm (materiał z frezowania na miejscu)
7.nawierzchnia zjazdów kamienna gr. ok. 15cm
8.zasypka piaskowo żwirowa wg potrzeb
9.przeposty pod zjazdami - rura PPS8 Ø30cm
10.ława żwirowa gr. 20cm
11.w-wa z mieszanki kamiennej 0-63mm gr. ok. 10cm (pobocza) i gr. 15cm (zjazdy)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BIURO PROJEKTOWE MARTYNA MACIEJEWSKA ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat	Remont drogi gminnej nr 674557P Kosmów - Kuszyn	
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY	
Branża	DROGOWA kod PCV 45233140-2	
Stanowisko	imię i nazwisko	Podpis
Projektant	Hieronim Maciejewski	
Nr. uprawnień	WKP/0240/ZOOD/06	
Data opracowania	Skala	Nr. rysunku
04.2023	1:25	3