

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ul Międzyłęśna 3</b>					
1		<b>budynek</b>			
d.1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu i mebli z 20 pomieszczeń biurowych, warsztatu, 3 magazynków, sali narad i sali edukacyjnej	szt		
		26	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.10	m <sup>2</sup>	535,799	
				RAZEM	535,799
3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1		1,16*2,16*20	m <sup>2</sup>	50,112	
				RAZEM	50,112
4	KNNR 7 0507-04 z.o. 3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	szt		
d.1		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1					
		pokój 101 [4,60+2,20]*2-1,00*2	m	11,600	
		ksero			
		pokój 102 dz [4,60+5,57]*2-1,00	m	19,340	
		techniczny			
		pokój 104 [3,47+2,94]*2-1,00	m	11,820	
		sekretarz			
		pokój 105 [3,46+3,43]*2-1,00*5	m	8,780	
		korytarz			
		księg			
		pokój 106 [5,00+2,95]*2-1,00	m	14,900	
		księgowość			
		pokój 108 [2,80+5,60]*2-1,00	m	15,800	
		księgowość			
		pokój 109 gł. [2,88+4,32]*2-1,00	m	13,400	
		księgowa			
		pokój 110 [2,84+4,32]*2-1,00	m	13,320	
		budowlaniec			
		pokój 111 [2,54+5,83]*2-1,00	m	15,740	
		straż leśna			
		pokój 3 2,45+1,88+0,22+0,84*2+0,78+0,83*2+3,00	m	11,670	
		aneks			
		pokój 3a [2,83+3,10]*2-1,00	m	10,860	
		pokój 3b [2,83+3,10]*2-1,00	m	10,860	
		marketing			
		korytarz [2,87+1,63]*2-1,00*2	m	7,000	
		pokój 5 dz [2,50+5,82]*2-1,00	m	15,640	
		techniczny			
		pokój 6 inż [2,83+4,02]*2-1,00	m	12,700	
		nadzoru			
		pokój 7 z-ca [2,85+5,00]*2-1,00	m	14,700	
		pokój 8 se- [4,60+2,73]*2-1,00*2	m	12,660	
		ekretariat			
		pokój 9 Nad- [4,60+5,20]*2-1,00	m	18,600	
		leśniczy			
		pokój 10 [2,94+4,38]*2-1,00	m	13,640	
		kuchnia			
		pokój 11 ka- [2,93+2,57]*2-1,00	m	10,000	
		dry			
				RAZEM	263,030
6	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, deska barlinecka, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		/ usunięcie lakieru z deski barlineckiej /			
		pokój 101 4,60*2,20	m <sup>2</sup>	10,120	
		ksero			
		pokój 102 dz 4,60*5,57	m <sup>2</sup>	25,622	
		techniczny			
		pokój 104 3,47*2,94	m <sup>2</sup>	10,202	
		sekretarz			
		pokój 105 8,36	m <sup>2</sup>	8,360	
		korytarz			
		księg			
		pokój 106 5,00*2,95	m <sup>2</sup>	14,750	
		księgowość			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	WC 112	5,15	m <sup>2</sup>	5,150	
	korytarz I piętro	2,48*2,48	m <sup>2</sup>	6,150	
	PARTER	0	m <sup>2</sup>	0,000	
	pokój 3 aneks	0 <11,30>	m <sup>2</sup>	0,000	
	pokój 3a	0 <8,60>	m <sup>2</sup>	0,000	
	pokój 3b marketing	0 <8,60>	m <sup>2</sup>	0,000	
	łazienka	0 <3,26>	m <sup>2</sup>	0,000	
	korytarz	2,87*1,63	m <sup>2</sup>	4,678	
	pokój 5 dz techniczny	2,50*5,82	m <sup>2</sup>	14,550	
	pokój 6 inż nadzoru	2,83*4,02	m <sup>2</sup>	11,377	
	pokój 7 z-ca	2,85*5,00	m <sup>2</sup>	14,250	
	pokój 8 sekretariat	4,60*2,73	m <sup>2</sup>	12,558	
	pokój 9 Nadleśniczy	4,60*5,20	m <sup>2</sup>	23,920	
	pokój 10 kuchnia	2,94*4,38	m <sup>2</sup>	12,877	
	pokój 11 kadr dry	2,93*2,57	m <sup>2</sup>	7,530	
	WC 12	5,15	m <sup>2</sup>	5,150	
	korytarz parter	2,48*2,48	m <sup>2</sup>	6,150	
	wiatrołap	2,57	m <sup>2</sup>	2,570	
	PIWNICA	0	m <sup>2</sup>	0,000	
	warsztat	5,73*4,90	m <sup>2</sup>	28,077	
	WC	2,12*1,15+1,63*1,15	m <sup>2</sup>	4,312	
	magazyn oleju	1,74*3,51	m <sup>2</sup>	6,107	
	kotłownia	2,69*3,51	m <sup>2</sup>	9,442	
	korytarz	1,50*5,82	m <sup>2</sup>	8,730	
	korytarz	2,35*5,00	m <sup>2</sup>	11,750	
	magazyn broni	2,20*2,35+0,95*2,83	m <sup>2</sup>	7,858	
	magazyn	1,68*4,58+1,68*1,11	m <sup>2</sup>	9,559	
	magazyn główny	2,86*4,91	m <sup>2</sup>	14,043	
	archiwum	4,53*7,85	m <sup>2</sup>	35,560	
	magazyn	7,04*2,84	m <sup>2</sup>	19,994	
				<b>RAZEM</b>	<b>535,799</b>
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	sala narad	[6,00+7,20]*2*4,20+4,24*2*3,20	m <sup>2</sup>	138,016	
	sala edukacyjna	[8,78+5,80]*2*4,20	m <sup>2</sup>	122,472	
	korytarz	[1,85+2,32]*2*7,0*2-0,90*2,00*5	m <sup>2</sup>	13,518	
	aneks kuchenny	[2,60+2,04]*2*0,80	m <sup>2</sup>	7,424	
	WC	[2,60+2,04]*2*0,80	m <sup>2</sup>	7,424	
	pokój 101 ksero	[4,60+2,20]*2*9,8*2-1,00*2,10*2	m <sup>2</sup>	36,328	
	pokój 102 dz techniczny	[4,60+5,57]*2*9,8*2-1,00*2,10	m <sup>2</sup>	58,513	
	pokój 103 informatyk	[3,50+2,94]*2*9,8*2-1,00*2,10	m <sup>2</sup>	36,282	
	pokój 104 sekretarz	[3,47+2,94]*2*9,8*2-1,00*2,10	m <sup>2</sup>	36,104	
	pokój 105 korytarz	[3,43+3,46]*3*9,8*2-1,00*2,10*5	m <sup>2</sup>	44,344	
	księg				
	pokój 106 księgowość	[5,00+2,95]*2*9,8*2-1,00*2,10	m <sup>2</sup>	45,282	
	pokój 107 serwer	[2,20+2,77]*2*9,8*2-1,00*2,10	m <sup>2</sup>	27,521	
	pokój 108 księgowość	[2,80+5,60]*2*9,8*2-1,00*2,10	m <sup>2</sup>	47,964	
	pokój 109 gł. księgowa	[2,88+4,32]*2*9,8*2-1,00*2,10	m <sup>2</sup>	40,812	
	korytarz	[2,23+1,33]*2*9,8*2-1,00*2,10*2	m <sup>2</sup>	17,018	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 9-28 d.1 0301-01	Renowacja tynków mozaikowych dwukrotne malowanie tynku lakierobejcą	m <sup>2</sup>		
		125,00	m <sup>2</sup>	125,000	
				RAZEM	125,000
17	KNR-W 4- d.1 01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
18	KNR-W 4- d.1 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26,000	
				RAZEM	26,000
19	KNR-W 4- d.1 01 0324-02 z.sz.2.5. 9907	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4- d.1 01 1112-01	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0,41*1,15	m <sup>2</sup>	0,472	
				RAZEM	0,472
21	KNR 4-01 d.1 0713-03 piwnice	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m <sup>2</sup>		
		16,00	m <sup>2</sup>	16,000	
				RAZEM	16,000
22	KNR 13-23 d.1 1001-01	Kasowanie zacieków	m <sup>2</sup>		
		5,00	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR-W 4- d.1 01 0725-02  schody przed wej- ciem	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		0,90*5,45*2*40%	m <sup>2</sup>	3,924	
				RAZEM	3,924
24	KNR-W 4- d.1 01 0810-03	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 15x15 cm w jednym rzędzie	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0,90*5,45*2	m <sup>2</sup>	9,810	
				RAZEM	9,810
26	KNR-W 4- d.1 01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
		0,90*5,45*2	m <sup>2</sup>	9,810	
				RAZEM	9,810
2		<b>Mur</b>			
27	KNR-W 4- d.2 01 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		29,50*1,90*40%	m <sup>2</sup>	22,420	
				RAZEM	22,420
28	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		29,50*1,90*50%	m <sup>2</sup>	28,025	
				RAZEM	28,025
29	KNR-W 4- d.2 01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
		29,50*1,90*50%	m <sup>2</sup>	28,025	
				RAZEM	28,025