

Przedmiar robót

Obiekt	Pokój VIP w AOS Bezmiechowa - instalacja klimatyzacji
Rodzaj robót	Roboty instalacyjne
Branża	Sanitarna: klimatyzacja komfortu
Kod CPV	45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej Górnej, Bezmiechowa Górna 111 38-600 Lesko
Zamawiający	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12
Inwestor	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Sporządził mgr inż. Rafał Bergiel

Rzeszów, Styczeń 2025r

Bergiel
mgr inż. Rafał Bergiel

Upr. nr: PDK/0005/OWOS/10

Tabela przedmiaru robót

Pokój VIP w AOS Bezmiechowa - instalacja klimatyzacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 7-24 0109/01	Analogia. Dostawa wraz z montażem klimatyzatora typu MultiSplit Inverter (sprężarka podwójna rotacyjna DC) o mocy chłodniczej $Q_{ch}/Q_g = 7,5/9,0$ kW+ jedn. wew typ ścienny $Q_{ch}=4,6$ kW (x1) + jedn. wew typ ścienny $Q_{ch}=2,0$ kW (x1) + piloty przewodowe ściennie, wraz z instalacją sterowania pomiędzy urządzeniami. Urządzenia wewnętrzne malowane na kolor pomieszczenia lub wykończone wg aranżacji wnętrz. Klasa ef. energetycznej: A+++. Min przekrój przewodu zasilającego: 3x2,5 mm ² , zabezpieczenie prądowe: 20 A. Pompki skroplin wersja silent - 2 szt.	szt	1
2	KNR 2-15 0601/04	Rurociągi miedziane dla chłodnictwa w izolacji 6,35/9,52 mm układane w korytkach instalacyjnych	m	19
3	KNR 2-15 0601/04	Rurociągi miedziane dla chłodnictwa w izolacji 6,35/12,7 mm układane w korytkach instalacyjnych	m	18
4	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, włączenie poprzez syfon podumywalkowy w aneksie kuchennym, rurociągi układane w przestrzeni sufitu podwieszanego.	m	19
5	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek o połączeniu z tworzywa (kształtki z PCW)	szt	1
6	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja wsporcza dla posadowienia jednostki zew klimatyzatora na elewacji	kpl	1
7	KNR 7-24 0514/01	Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h	kpl	2
8	KNR 7-24 0515/01	Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h	kpl	1
9	KNR 7-24 0516/01	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 0,5tys.kcal/h	kpl	1
10	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST-S	szt.	4
11	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. Nr ST: ST-S	szt.	4
12	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Nr ST: ST-S	szt.	4

Spis działów przedmiaru robót

Pokój VIP w AOS Bezmiechowa - instalacja klimatyzacji

Nr	Opis
----	------