


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
lp	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m ²]
1	Wiatrołap	Płytki cer.	13.25
2	Komunikacja	Płytki cer.	15.17
3	Jadalnia	Panele podł.	25.80
4	Salon	Panele podł.	32.73
5	Pokój 1	Panele podł.	27.48
6	Kuchnia	Panele podł.	21.91
7	Kazienka	Płytki cer.	8.29
8	Pralnia	Płytki cer.	4.14
9	Pom. techniczne	Płytki cer.	12.21
10	Sypialnia	Panele podł.	25.55
RAZEM			186.53

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- 3 – Kocioł na drewno gazujący, moc 27 kW;
- 4 – Zbiornik akumulacyjny bez wężownic, pojemność 785 dm³;
- 5 – Naczynie przeponowe, pojemność 300 dm³;
- 6 – Zbiornik akumulacyjny z wężownicą c.w.u., pojemność 785 dm³;

UWAGA : Zastosować elementy systemowe Atmos – oznaczenia wyrobów Producenta na rysunku, lub rozwiązanie równoznaczne. Nowoproduktowane źródła ciepła i c.w.u. należy wpisać w pom. technicznym do istniejących rur rozprowadzających c.w.u. oraz czynnik grzewczy w istniejącej instalacji C.O. oraz wodociągowej.



Lp.	Typ grzejnika	Wymiar [mm]	Moc [W]	Ilość	Pomieszczenie	Rodzaj grzejnika
1.	Purno Compact C22	1200 x 400	747	3		Płytowy
2.	Purno Compact C22	1800 x 400	1121	9		Płytowy
3.	Purno Compact C22	700 x 400	436	1		Płytowy
4.	Purno Sanoletini	900 x 1764	745	1		Łazienkowy (grabinkowy)

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW: DLA PARAMETRÓW 65/55/20°C

[illegible]