

Mogilany dnia: 2024-07-11

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

XIII WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (Pytania 17,25)

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 17

1. Prosimy o podanie z jakiego materiału wykonane zostać mają rynny dachowe?

Odp.: Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana, kolor dostosowany do koloru pokrycia dachu.

2. Prosimy o podanie z jakiego materiału wykonane zostać mają rury spustowe?

Odp.: Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana, kolor dostosowany do koloru pokrycia dachu.

3. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem foli dachowej dachu dla części starej w ilości 1416,00 m2. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zakres prac został ujęty w pozycji 51 przedmiarów robót dla części starej, zabytkowej (plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4").

4. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem kontrłat dachu dla części starej w ilości 1416,00 m2. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zakres prac został ujęty w pozycji 51 przedmiarów robót dla części starej, zabytkowej (plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4").

5. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem łat dachu dla części starej w ilości 1416,00 m2. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Zakres prac został ujęty w pozycji 328 przedmiarów robót dla części starej, zabytkowej (plik pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4").

6. Prosimy o udostępnienie przekroju prze budynek dotyczy wyburzeń. Ewentualnie potwierdzenie, że nad istniejącymi oknami, po obwodzie budynku istniejącego w zakresie jest tylko demontaż płyty wraz z gzymsem bez wyburzenia i nadmurowywania ścian.

Odp.: W zakresie wyburzeń części starej, istniejącej na piętrze jest demontaż więźby dachowej, wyburzenie płyty stropowej oraz ścian znajdujących się na płycie. Ewentualne elementy nie przeznaczone do wyburzeń, a uszkodzone podczas wyburzeń Wykonawca powinien naprawić we własnym zakresie.

7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dodatkowy przekrój przez budynek części starej. W udostępnionej dokumentacji jest tylko jeden przekrój.

Odp.: Zamawiający nie posiada innych przekrojów przez budynek, niż te które zostały udostępnione w postępowaniu przetargowym.

8. Prosimy o wyjaśnienie wg. rysunku wyburzenia należy przyjąć wyburzenie schodów do piwnicy wraz z ścianką pomiędzy pom. 1.16. Wg. rysunków architektury zaznaczono, że ścianka jest istniejąca, dodatkowo w konstrukcji brak rysunków schodów do piwnicy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Nie należy wyburzać schodów do piwnicy, wyburzeniom podlegają schody z parteru na piętro.

9. Prosimy o wyjaśnienie przyjętej ilości ścianek działowych gr. 11 cm na parterze. Wg. Przedmiaru 1,114 m³ a wg. dokumentacji 10,43 m³. Jaka ilość przyjąć do wyceny?

Odp.: Ścianki działowe o gr. 11 cm zastąpiono przez ścianki HPL (pozycja 321 przedmiarów robót), odjęto z przedmiaru ścianki z bloczków w ilości 1,114 m³ (pozycja 327 przedmiarów robót). Dotyczy pliku pn.: "P - branża budowlana, część stara zabytkowa, zagospodarowanie_r4".

Pytania nr 25

Proszę o udostępnienie detalu oraz parametry ścianki przesuwnej, która znajduje się w dobudówce.

Odp.: Zamawiający nie posiada innych materiałów dotyczących ścianki systemowej, niż te które zostały już udostępnione w odpowiedziach na zadawane pytania.

Na oryginale podpisał:
WÓJT
Jerzy Przeworski