

## Przebudowa drogi gminnej nr 675100 P w m. Annopol, działka nr 174, obręb Annopol, gm. Lisków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0113-03	trasa dróg w terenie równinnym			
		0,440	km	0,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,44</b>
<b>2</b>	KNR 2-13	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
d.1	1010-02				
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.2	0202-03	poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5			
		km sam.samowylad.			
		300	m3	300,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,00</b>
4	KNNR 1	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego	m3		
d.2	0311-01	samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku			
		270	m3	270,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
5	KNNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej	m2		
d.3	0103-03	podbudowy z kruszywa łamanego			
		(440 * 4,2) + 20	m2	1 868,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 868,00</b>
6	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-	m2		
d.3	0113-06	31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
		(440 * 4,2) + 20	m2	1 868,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 868,00</b>
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m2		
d.3	0202-02	na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		(440 * 4,2) + 20	m2	1 868,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 868,00</b>
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2		
d.3	0309-02	asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm			
		(warstwa ścieralna)			
		(440 * 4,0) + 20	m2	1 780,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 780,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
9	KNNR 1	Obsypanie krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5	m2		
d.4	0311-01	lub destruktu granulowanego drobnego gr. 10 cm na szer.			
		25cm.			
		(440 * 0,25) * 2	m2	220,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,00</b>
<b>5</b>		<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>			
10	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.5	0119-03				
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>