WT4
WENTYLATOR KANAŁOWY
K100XL Silko
Vw=100m3/h, p=120Pa
Pel=0,05kW U=230V
WT1
WENTYLATOR KANAŁOWY
K125XL Silko
Vw=190m3/h, p=120Pa
Pel=0,053kW U=230V
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA
ELEWACJA POŁUDNIOWA
W1 630x345 PION
N1 630x315 PION 4300m3/h
OK1 400x400 PION 4000m3/h
W2 400x250 PION 3330m3/h
N2 400x200 PION 4700m3/h
WT1 #125 PION
W3 #125 PION
#125 PION 170m3/h W2
#200 PION 310m3/h N2
OKAP 250m3/h
OKAP 500m3/h
OKAP 5500m3/h
OKAP 4000m3/h
OKAP 250m3/h
OKAP Z POŁĄCZENIEM WG TECHNOLOGII KUCHNI
KANAŁ WG OKIENKA
KANAŁ NAWIETRZAJĄCY 600x400
KLAPA PPOŻ
CZERPNIA ŚCIENNA 1250x500, 2m NAD TERENEM
CENTRALA WENTYLACYJNA MU/WS – KUCHNIA OŚRODKA
Vw=5600m3/h, p=900Pa
Vw=5000m3/h, p=900Pa
Qg=7,4kW, pompa ciepła
Qch=23,8kW, freon R32
Pel=14,46kW ; I=41A, U=400V
LWA=56dB
m=1250kg
2350x2400mm, h=1515mm
DOCIEPLENIE ŚCIAN
DOCIEPLENIE DACHU
OBUDOWA EI60 BLOCZKI GIPSOWE 8 cm RIGIPSMULTIGIPSNORGIPS
OBUDOWA EI60 GK
ZMIANA DO ETAPU I WYMAGANE OTWORY W ŚCIANIE Z DROWAMI I PRZEŚCLENIEM
ZMIANA DO ETAPU I KOREKTA MIEJSC NA WNG
ZMIANA DO ETAPU I WYMAGANE ŚCIANKI DZIAŁOWE I ŚCIANKI KONSTRUKCYJNE UNIEMOŻLIWIAJĄCE DRZEW
ZMIANA DO ETAPU I WYMAGANE W MIEJSCE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ I ŚCIANKI KONSTRUKCYJNEJ UNIEMOŻLIWIAJĄCE DRZEW
KLIMATYZATOR SPLIT GAD-W24AD2D-B1 Qdn=7,2kW, R32 Cs=49,52, #15,8mm komunikacja= 3x0,75mm2 Pel=2,42kW U=230V, I=10A Lp=30dB(10m) m=62kg wym. ~950x342, h=673mm
WYSUSZARKA PRZEMYSŁOWA #500, 3,5m NAD TERENEM
DOCIEPLENIE ŚCIAN
DOCIEPLENIE DACHU
istniejący blok operacyjny- budynek parterowy
Urządzenie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
Data 16.08.2023
L.p. 19/08/23/2
Państwowa Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku ul. Wyczółkowskiego 1 24-300 Radzyń Podl. ul. Wiejska 10 tel. 0 815 732 333
OZNACZENIA INSTALACYJNE
KANAŁY WENTYLACYJNE NAWIEWNE – IZOLOWANE
KANAŁY WENTYLACYJNE WYWIEWNE – IZOLOWANE
KANAŁY WENTYLACYJNE WYWIEWNE Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH
KANAŁY WENTYLACYJNE WYWIEWNE Z POMIESZCZEŃ ZMYWALNI
KANAŁY WENTYLACYJNE WYWIEWNE Z POMIESZCZEŃ BRUDOWNIKÓW, IZOLATEK, OKAPÓW – ODRĘBNE UKŁADY WYCIĄGOWE
KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE POD POSADZKĄ
INSTALACJA FREONOWA
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Opinia znak KOP-4041/23
data 26.05.2023
miejscowość, data
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została przyjęta bez uwag.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż.arch. Krystyna Krób ul.Pomorzi Dybinskiej 17/5 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP 749 17 88 134 tel/fax +48 77 481 69 34 kom. +48 603 904 806
Tytuł projektu
ROZBUDOWA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O. - ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO"
inwestor: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.z o.o. ul.Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA SANITARNA
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
lokalizacja: ul.Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów działki nr 483/10,255/5
RZUT POZIOMU 0
SKALA 1:100
NR RYS. W-02
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Adam Blachut
nr upr.: 454/02 w spec. inst. sanitarne nr SIIIB: SLK/IS/8821/03
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Arkadiusz Świstek
nr upr.: 18/02 w spec. inst. sanitarne nr SIIIB: SLK/IS/7816/02
OPRACOWAŁ:
OPRACOWAŁ:
REWIZJA 1
data opracowania: MAJ 2023
TOM III