GABINET NR 43:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–bez zmian

MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

GABINET NR 44:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–całość mebli nowa

REGAL 3x70x200x35cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
–dołem szafka z drzwiczkami
i dwoma półkami wys. 40cm

SZAFA 70x200x35cm (sxhxgl.)
-półki wys. 40cm

STÓŁ Z WYOGRĄGLONYMI NAROŻAMI
80x140x75cm (sxbxh)

NOWA SZAFA NA WYMIAR + PAWLACZ
220x270x50cm (szer. x wys. x gł.)
+ pawlacz wym. 100x50x50cm

OKRĄGŁY STÓŁ śr. 100cm

BIURKO 90x76x60cm (sxhxgl.)
-szuflada i drzwiczki

FOTEL OBROTOWY DO BIURKA - 2szt.
KRZESŁA BIUROWE - 3szt.

GABINET NR 45:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–całość mebli nowa

BIURKO 200x76x70cm (sxhxgl.)
-szuflada i drzwiczki
-wysuwana część pod klawiaturę
-miejsce na komputer (stacja dysków)

REGAL 80x200x35cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem drzwiczki wys. 80cm

REGAŁY 3x60x200x35cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem szafka z drzwiczkami i dwoma półkami wys. 40cm

REGAL 80x200x35cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem 4 poziomy szuflad

REGAL 80x160x35cm (sxhxgl.)
-2 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem 4 poziomy szuflad

STÓŁ Z WYOGRĄGLONYMI NAROŻAMI
80x140x75cm (sxbxh)

FOTEL OBROTOWY DO BIURKA - 1szt.
KRZESŁA BIUROWE - 3szt.

GABINET NR 46:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–bez zmian

MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

GABINET NR 47:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–całość mebli nowa

REGAL 3x70x200x35cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem szafka z drzwiczkami
i dwoma półkami wys. 40cm

SZAFA 70x200x35cm (sxhxgl.)
-półki wys. 40cm

STÓŁ Z WYOGRĄGLONYMI
NAROŻAMI 80x140x75cm (sxbxh)

FOTEL OBROTOWY DO BIURKA - 2szt.
KRZESŁA BIUROWE - 3szt.

NOWA SZAFA NA WYMIAR + PAWLACZ
220x270x50cm (szer. x wys. x gł.)
+ pawlacz wym. 100x50x50cm

BIURKO 90x76x60cm (sxhxgl.)
-szuflada i drzwiczki

OKRĄGŁY STÓŁ śr. 100cm

GABINET NR 48:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–demontaż i ponowny montaż klimatyzatora
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–całość mebli nowa

BIURKO 200x76x70cm (sxhxgl.)
-szuflada i drzwiczki
-wysuwana część pod klawiaturę
-miejsce na komputer (stacja dysków)

SZAFA 80x200x35cm (sxhxgl.)
-półki wys. 40cm

REGAŁY 2x60x200x35cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem szafka z drzwiczkami i dwoma półkami wys. 40cm

REGAL 80x160x35cm (sxhxgl.)
-2 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem 4 poziomy szuflad

STÓŁ Z WYOGRĄGLONYMI NAROŻAMI
80x140x75cm (sxbxh)

NOWA SZAFA NA WYMIAR + PAWLACZ
220x270x50cm (szer. x wys. x gł.)
+ pawlacz wym. 100x50x50cm

FOTEL OBROTOWY DO BIURKA - 1szt.
KRZESŁA BIUROWE - 3szt.

GABINET DYREKTORA

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–bez zmian

MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

GABINET NR 63:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–całość mebli nowa, poza stołem

REGAL 147x75x30cm (sxhxgl.)
-podział na dwa poziomo i na cztery pionowo

SZAFY ZAMYKANE
-60x200x44 (sxhxgl.): 2xdrzwiczki+1xszuflada
-40x200x44 (sxhxgl.): 1xdrzwiczki
-60x200x44 (sxhxgl.): 2xdrzwiczki+2xszuflada

BIURKO
-220x72x150cm (sxhxgl.)

POD BIURKIEM SZAFKA NA KÓŁKACH 30x65x60cm
(sxhxgl.)

KOMODA 105x90x60 (sxhxgl.)
-podział na cztery szuflady

FOTEL OBROTOWY DO BIURKA - 1szt.
KRZESŁA BIUROWE - 2szt.

SZAFKA WISZĄCA 105x60x45cm (sxhxgl.)

GABINET NR 62:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–częściowa wymiana mebli

NOWA SZAFA NA WYMIAR + PAWLACZ
-podział jak dotychczas

POZOSTAŁE MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

GABINET NR 61:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–bez zmian

MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

GABINET NR 60:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–częściowa wymiana mebli

NOWA SZAFA NA WYMIAR + PAWLACZ
-podział jak dotychczas

POZOSTAŁE MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

GABINET NR 59:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–częściowa wymiana mebli

NOWA SZAFA 152x210x33 (sxhxgl.)
-w dolnej części 2x2 szuflady wys. łączna 74cm
-nad szufladami 4xdrzwiczki na klucz,
-za drzwiami podział na półki o wym. 15x34cm (sxh)

POZOSTAŁE MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

GABINET NR 58:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–bez zmian

MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

SEKRETARIAT:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–ścianka z lamelii ściennych dąb naturalny na całą wys.pomieszczenia ażurowa 10x1175x270cm(gr. x szer. x wys.) – 2 elementy
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejących grzejników
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–całość mebli nowa

ŚCIANKA Z LAMELI ŚCIENNYCH DĄB NATURALNY
NA CAŁĄ WYS. POMIESZCZENIA AŻUROWA
10x1175x270cm(gr. x szer. x wys.) - 2 elementy

STÓŁLADA
80x230x110cm (sxbxh)

BIURKO 125x60x75cm (sxhxgl.) - 4szt.
- szuflada i drzwiczki
-wysuwana część pod klawiaturę
-miejsce na komputer (stacja dysków)
-nadstawka na biurku 125x60x20 - 3szt

FOTEL OBRDTOWY DO BIURKA - 5szt.
KRZESŁA BIUROWE - 2szt.

REGAŁY 3x120x270x60cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem szafka z drzwiczkami i dwoma półkami wys. 40cm

REGAŁY 1x70x270x60cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry
-dołem szafka z drzwiczkami i dwoma półkami wys. 40cm

REGAŁ-PÓŁKA 80x270x40cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry

REGAŁ 2x125x270x40cm (sxhxgl.)
-3 poziomy półek wys. 40cm od góry

KOMUNIKACJA:

–demontaż istniejącej kraty
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki (groszkowanie)
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–wykonanie lamperii – lakierowanie, lub tynk mozaikowy drobny
–przyklejenie tapety w poczekalni motywy dziecięce
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż osłon pionowych naroży
–deska osłonowa (odbojowa) w części poczekalni na wys. około 85cm
–montaż wyfazu strychowego EIS–30
–wykucie bruzd dla istniejących przewodów elektrycznych
–dostawa gaśnic proszkowych
MEBLE:
–całość mebli nowa

REGAŁ-PÓŁKA 80x200x35cm (sxhxgl.)
-5 poziomów półek wys. 40cm od góry

PRZEWIJAK WOLNOSTOJĄCY Z PÓŁKAMI WYM.
76x44x86cm, LITA SOSNA+HDF (półki), MATERAC
71,3x40,5cm

KANAPA 2-OSOBOWA DLA MATKI Z DZIECKIEM
110x70x30cm, WYPEŁNIENIE Z PIANKI
POLIURETANOWEJ, WYKOŃCZENIE Z MATERIAŁU
ŁATWOZMYWALNEGO

KRZESŁA DO POCZEKALNI - 5szt

KSIĘGOWOŚĆ:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego grzejnika i osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obłożenie parapetów płytkami (płytki bezfazowe)
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi (drzwi o podwyższonej akustyce R'A1=27–30dB)
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
–montaż istniejącego grzejnika
–montaż klimatyzatora typu SPLIT
–montaż rolety okiennej z kasetą aluminiową
MEBLE:
–częściowa wymiana mebli

BIURKO 160x76x70cm (sxhxgl.)
-szuflada i drzwiczki
-wysuwana część pod klawiaturę
-miejsce na komputer (stacja dysków)

POZOSTAŁE MEBLE BEZ ZMIAN
-wyniesienie istniejących mebli
-wniesienie istniejących mebli
po zakończeniu robót i ich ustawienie

ANEKS KUCHENNY:

–wyniesienie mebli i wyposażenia
–demontaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą
–demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego
–demontaż istniejącej posadzki
–przetarcie istniejących tynków z gruntowaniem
–gładzie gipsowe
–trzykrotne malowanie ścian z gruntowaniem
–podkład samopoziomujący
–posadzka z wykładziny obiektowej z cokołami
–obsadzenie kratek wentylacyjnych
–montaż ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi
–montaż osprzętu elektrycznego (nowe lampy, włączniki, gniazda)
MEBLE:
–całość mebli nowa

-UMYWALKA 45x35cm
-SZAFKA PODUMYWALKOWA
-PÓŁKI NA ŚCIANIE NAD UMYWALKĄ 80x60x20cm
-SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 170x60x110cm
-SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 170x30x60cm

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wiesław Abram	OBIEKT	BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZSTIO – DOKUMENTACJA TECHNICZNO–KOSZTORYSOWA		
		ADRES INWESTYCJI	34–600 Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 8		
		STADIUM	REMONT POMIESZCZEŃ PORADNI, WRAZ Z KOMUNIKACJĄ		
INWESTOR:	Powiat Limanowski 34–600 Limanowa, ul. J. Marka 9	PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA – ZAKRES ROBÓT I WYPOSAŻENIE		
		DATA:	STYCZEŃ 2025r.	SKALA 1:100	NR RYS. 3