

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu DP 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka w msc. Wirwilty

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,354
	D-01.01.01b	Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego		
2		Wznowienie granic i stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą świadków granicznych z napisem PAS DROGOWY - na całej długości chodnika	kpl	1,000
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
3		Wycinka drzew wraz z usunięciem karpin	szt.	6,00
2	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D-03.01.03a	Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych		
4		Rozbiórka i wykonanie 1 szt. przepustu pod koroną drogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 10 cm z obrukowaniem wylotu (lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych), wraz z obsypką przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o grubości zależnej od posadowienia przepustu i ułożeniem betonu asfaltowego w miejscu przekopu	m	12,00
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
5		Rozbiórka i wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej śr. 100 cm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego	szt.	1,00
6		Kanały z rur PCV (przykanaliki) łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200x4,9mm klasy N (z obsadzeniem w studniach)	m	5,00
7		Studzienki ściekowe śr. 600 mm (DN500) z osadnikiem głębokości 1,00 m bez syfonu z wpustami żeliwnymi klasy D400	szt.	1,00
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
8		Wykonanie koryta o głębokości 20 cm z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km	m²	688,31
9		Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach z kostki brukowej betonowej o głębokości 48 cm z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km	m²	162,69
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
10		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m²	688,31
11		Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m²	162,69
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		

1	2	3	4	5
12		Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	688,31
13		Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazd	m ²	162,69
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
14		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu Holland o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	688,31
	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej		
15		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki granitowej szarej cięto-łupanej o rozmiarze 4x6 cm na podsypce cem- piaskowej gr 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	162,69
	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych		
16		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm pomiędzy istniejącą nawierzchnią a wbudowanym krawężnikiem na podbudowie z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm	m ²	263,23
5	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.06.02a	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych		
17		Montaż ogrodzenia segmentowego U-12a koloru szarego o rozpiętości przęsła w osi słupków 100 cm i wysokości od poziomu chodnika 80 cm.	m	110,00
6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
18		Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej	m	170,27
19		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	296,48
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
20		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	340,01
	D-08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych		
21		Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych - ściek drogowy korytkowy wg. KPED.01.04	m	70,80
7	D-09.00.00	ZIELEŃ PRZYDROŻNA		
	D-09.01.01a	Zieleń przydrożna		
22		Wykonane nasadzeń komepnsacyjnych (do wyboru lipa, klon, grab, brzoza, dąb) o średnicy pnia mierzonej na wys. 1 m równym 12-14 cm zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bartoszyce	szt.	18,00
8	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
23		Budowa kanału technologicznego - moduł KTu1	m	320,21
24		Budowa kanału technologicznego - studnie kablowe typu SKR-1	szt.	7,00
25		Montaż tablic informacyjnych o projekcie wg. wytycznych programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	szt.	2,00