

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedszkole Pęgów					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18,60	m ² m ²	 18,600	
				RAZEM	18,600
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 95,0	m m	 95,000	
				RAZEM	95,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 30,0	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior 48,0	m m	 48,000	
				RAZEM	48,000
5 d.1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 371,16	m ² m ²	 371,160	
				RAZEM	371,160
6 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 45,75	m ² m ²	 45,750	
				RAZEM	45,750
7 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 371,16	m ² m ²	 371,160	
				RAZEM	371,160
8 d.1	KNR-W 4-01 0441-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 3,06	m ³ m ³	 3,060	
				RAZEM	3,060
10 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,94	m ³ m ³	 0,940	
				RAZEM	0,940
11 d.1	KNR-W 4-01 0441-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - wyłazy kominiarskie 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNR 4-01 0354-03	Demontaż okien typu woleoko drewnianych o powierzchni do 1 m2 3,0	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 164,91	m ² m ²	 164,910	
				RAZEM	164,910
14 d.1	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy 154,91	m ² m ²	 154,910	
				RAZEM	154,910
15 d.1		Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 6,0	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2		Roboty naprawcze dach			
16 d.2	KNR-W 4-01 0613-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania oraz belek stropowych 210,0+95,68	m ² m ²	 305,680	
				RAZEM	305,680
17 d.2	KNR-W 4-01 0613-04	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - każde następne 210,0+95,68	m ² m ²	 305,680	
				RAZEM	305,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0412-01	50,0	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
19	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.2	0103-01	379,45	m ²	379,450	
				RAZEM	379,450
20	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.2	0104-06	379,45	m ²	379,450	
				RAZEM	379,450
21	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²		
d.2	0504-04	379,45	m ²	379,450	
				RAZEM	379,450
22	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0522-02	95,0	m	95,000	
				RAZEM	95,000
23	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (pasy nadrynnowe)	m ²		
d.2	0514-01	149,70	m ²	149,700	
				RAZEM	149,700
24	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (kosze i inne)	m ²		
d.2	0514-02	18,96	m ²	18,960	
				RAZEM	18,960
25	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0527-04	30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
26	KNR-W 2-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1 1/2x1	m ³		
d.2	0128-03	1/2 cegły	m ³	0,530	
		0,53		RAZEM	0,530
27	KNR-W 2-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1 1/2x1	m ³		
d.2	0128-03	1/2 cegły	m ³	2,530	
		2,53		RAZEM	2,530
28	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm	szt.		
d.2	0405-08	stalowa	szt.	1,000	
		1,0		RAZEM	1,000
29	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 80cm	szt.		
d.2	0405-06	stalowa	szt.	2,000	
		2,0		RAZEM	2,000
30	KNR K-05	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
d.2	0406-01	3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	Kalkulacja	Wykonanie i montaż okien półokrągłych w więźbie dachowej	kpl.		
d.2	własna	3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
d.2	0501-02	45,75	m ²	45,750	
				RAZEM	45,750
3		Roboty naprawcze strych			
33	KNR-W 4-01	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm lub płyt	m ²		
d.3	0413-03	OSB gr 22mm	m ²	154,910	
		154,91		RAZEM	154,910
34	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-	m ²		
d.3	0606-01	posadzkowe	m ²	164,910	
		164,91		RAZEM	164,910
35	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne poziome z keramzytu grubość warstwy 10 cm	m ²		
d.3	0614-03	154,91	m ²	154,910	
				RAZEM	154,910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR-W 2-02 0614-04	Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 154,91	m ² m ²	154,910	154,910
37 d.3	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 164,91	m ² m ²	164,910	164,910
38 d.3	KNR-W 2-02 1513-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 164,91 164,91	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	164,910	164,910
39 d.3	KNR-W 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 41,56	m ² m ²	41,560	41,560
40 d.3	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 41,56	m ² m ²	41,560	41,560
41 d.3	KNR-W 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 41,56	m ² m ²	41,560	41,560
42 d.3	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie impregnatem koloryzującym okien ażurowych wentylacyjnych uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1.0 m2 8,64	m ² m ²	8,640	8,640
43 d.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 420,77	m ² m ²	420,770	420,770
44 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,19,22,23,24,25,26,27,29,30,39,41,42)			