

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: „Remont drogi gminnej 560557K w km od 0+000 do km 1+300 w miejscowości Zagórze, gmina Niepołomice”.

Lokalizacja: **droga gminna na terenie miejscowości Zagórze, gmina Niepołomice**

CPV - Wspólny Słownik Zamówień:

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Zamawiający: **Gmina Niepołomice, 32 – 005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13**

Opracował: **Grzegorz Sendor**

Data sporządzenia: **24.10.2024**

**Zagórze, gm. Niepołomice**

- **Dz. nr 90/2, 90/1, 67/23, 94/4, 101/3, 101/2 w Zagórz**
- **Długość – 1300,00m zakres prac zgodnie z załącznikiem graficznym,**
- **Szerokość – 3,00 m.**

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1.	Wykonanie wykopów mech. W gr. kat. I-VI z odwozem urobku na odl. 1 km	m <sup>3</sup>	0
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	0
3.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	0
4.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC11W i AC16W o grubości zmiennej po zagęszczeniu wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej lub istniejącej emulsją asfaltową	ton	328
5.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1524
6.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1701
7.	Ścinanie lub uzupełnienie istniejących poboczy do wymaganej grubości oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu i osiągnięcia stopnia zagęszczenia podanych w ST	m <sup>2</sup>	780
9.	Konserwacja rowów przydrożnych	m	200