

GMINA MEDYKA
37-732 Medyka 288
Regon: 650 900 370
NIP 795-230-62-53

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Medyka.**” – znak sprawy BiD.ZP.271.3.2023.

Zamawiający, Gmina Medyka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej DWT-5 W Torkach”

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót a rysunek pt. Plan sytuacyjny przedstawia szerszy zakres robót, który nie należy wykonywać. Zgodnie z przedmiarem roboty należy wykonać od km 0+000,00 do 0+720,00, a w dokumentacji rysunkowej zakres robót obejmuje od km 0+000,00 do km 0+860,00. Proszę o wskazanie prawidłowego zakresu robót oraz ewentualną aktualizację przedmiaru robót.

Stanowisko Zamawiającego:

Plan sytuacyjny przedstawia szerszy zakres robót, którego w km 0+720 – km 0+860 nie należy wykonywać.

Do wykonania należy skosztorysować odcinek od km 0+000,00 do 0+720,00 określony w załączonym przedmiarze robót.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu o parametrze wytrzymałościowym $R_m = 2,5 \text{ MPa}$?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu o parametrze wytrzymałościowym $R_m = 2,5 \text{ MPa}$.

Pytanie 3.

Proszę o wskazanie grubości warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/3. Według przekroju typowego jest to 15cm, a w przedmiarze grubość jest równa 12cm (uwzględnienie krotności 0,8).

Stanowisko Zamawiającego:

Należy przyjąć grubość warstwy z kruszywa łamanego tak jak w przedmiarze robót tj. 12 cm.

Zamawiający przewidział ten fakt i w przedmiarze robót wskazał krotność 0,80 do pozycji katalogowej KNR 231/114/5.

Dotyczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-14 w Medyce”.

Pytanie 1.

Proszę o przedstawienie rysunków technicznych dotyczących wykonania komory opisanej w przedmiarze robót w rozdziale drugim.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada rysunków komory. Zamawiający przewidział wymurowanie komory z bloczków betonowych na fundamencie oraz przykrycie jej płytą stropową z włazem rewizyjnym na którym ułożony zostanie ciąg komunikacji pieszej (chodnika).

Zamawiający dopuszcza wykonanie innej komory zbierającej wody (komora rozdziału) np. w formie studni lecz należy przewidzieć, że do komory wpływać będzie woda rurami o średnicy $\phi 500$ oraz $\phi 800$ z przepustu pod drogą, a odpływać rurą $\phi 1200$.

Pytanie 2.

Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać roboty zgodnie z przedmiarem robót w km od 0+000,00 do ok 0+230,00, a dokumentacja zawiera szerszy zakres nie w pełni objęty robotami.

Stanowisko Zamawiającego:

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie 3.

Proszę o potwierdzenie, że przykanaliki wykonać z rur PCV bez rur osłonowych.

Stanowisko Zamawiającego:

Przykanaliki należy ułożyć bez rur osłonowych.

Pytanie 4.

Czy należy wykonać warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego na poszerzeniu, jeśli tak to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie przewidział warstwy odsączającej na poszerzeniu drogi. Jeżeli wykonawca uważa że należy ją wykonać proszę przyjąć ją w swojej wycenie.

Dotyczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-4 w Medyce”.

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać o grubości 15cm zgodnie przekrojem typowym.

Stanowisko Zamawiającego:

Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać o grubości 15 cm jak to przewidziano na przekroju typowym oraz w przedmiarze robót poz. 3.3.

Dotyczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-24 w Medyce”.

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać o grubości 20 cm zgodnie przekrojem typowym a tym samym proszę o korektę przedmiaru robót.

Stanowisko Zamawiającego:

Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać o grubości 22,5 cm zgodnie z przedmiarem robót.

Zamawiający:

WÓJT
mgr Marek Iwasieczko