

Przebudowa drogi gminnej Zakrzyn - Kolonia gm. Lisków
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1			ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,740 + 0,185 = 0,925		
2 d.1	Analiza Własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4,00		
2			ROBOTY PIELEGNACYJNE				
3 d.2	KNNR-W 10 2508-01	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,40		
3			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4 d.3	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	10,00		
4			ROBOTY ZIEMNE				
5 d.4	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	122,00		
6 d.4	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	250,00		
7 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-03.01.03b	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm do 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m	235,00		
5			POSZERZENIA DROGI NA ZJAZDACH				
8 d.5	KNNR 1 0202-03	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad. – koryto pod poszerzenie	m3	30 * 0,4 = 12,00		
9 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	30,00		
10 d.5	KNNR 6 0112-01	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	30,00		
11 d.5	KNR 2-23 0105-03	D-04.06.01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2	30,00		
12 d.5	KNR 2-31 0302-02		Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	30,00		
6			REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH POPRZECZNYCH				
13 d.6	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy betonowe, wraz z robotami ziemnymi	m3	20,00		
14 d.6	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm	m	36,00		
15 d.6	KNNR 6 0605-03	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt	8,00		
16 d.6	KNR 2-31 1403-06	D-03.01.03b	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm do 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m	40,00		
7			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
17 d.7	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	925 * 4,50 + 50 = 4 212,50		
18 d.7	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	925 * 4,50 + 50 = 4 212,50		
19 d.7	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	925 * 4,50 + 50 = 4 212,50		

Przebudowa drogi gminnej Zakrzyn - Kolonia gm. Lisków

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
20 d.7	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	925 * 4,00 + 50 = 3 750,00		
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
21 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3	26,00		
22 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm	m2	(925 * 0,5) * 2 + 50 = 975,00		
23 d.8	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m2	(925 * 0,5) * 2 + 50 = 975,00		
9		OZNAKOWANIE PIONOWE					
24 d.9	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8,00		
25 d.9	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70mm + 0,06m3 betonu	szt.	8,00		
10		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
26 d.10	Analiza Własna		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							