

## Przebudowa drogi gminnej Zakrzyn - Kolonia gm. Lisków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,740 + 0,185	km	0,925	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,925</b>
<b>2</b>	<b>Analiza Własna</b>	<b>Zabezpieczenie znaków geodezyjnych</b>	<b>szt</b>		
2 d.1		4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY PIELEGNACYJNE</b>			
3 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha		
		0,40	ha	0,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,40</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
4 d.3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		10	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
5 d.4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		122	m3	122,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,00</b>
6 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		250	m3	250,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,00</b>
7 d.4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm do 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m		
		235	m	235,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>235,00</b>
<b>5</b>		<b>POSZERZENIA DROGI NA ZJAZDACH</b>			
8 d.5	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad. – koryto pod poszerzenie	m3		
		30 * 0,4	m3	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
9 d.5	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		30	m2	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
10 d.5	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2		
		30	m2	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
11 d.5	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		30	m2	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
12 d.5	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2		
		30	m2	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>

Przebudowa drogi gminnej Zakrzyn - Kolonia gm. Lisków  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH POPRZECZNYCH</b>			
13 d.6	KNNR 6 0605-02	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy betonowe, wraz z robotami ziemnymi	m3		
		20	m3	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
14 d.6	KNNR 6 0605-06	Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm	m		
		36	m	36,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,00</b>
15 d.6	KNNR 6 0605-03	Remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt		
		8	szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
16 d.6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm do 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m		
		40	m	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
<b>7</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
17 d.7	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2		
		925 * 4,50 + 50	m2	4 212,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 212,50</b>
18 d.7	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		925 * 4,50 + 50	m2	4 212,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 212,50</b>
19 d.7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		925 * 4,50 + 50	m2	4 212,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 212,50</b>
20 d.7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		925 * 4,00 + 50	m2	3 750,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 750,00</b>
<b>8</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
21 d.8	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3		
		26	m3	26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
22 d.8	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm	m2		
		(925 * 0,5) * 2 + 50	m2	975,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>975,00</b>
23 d.8	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m2		
		(925 * 0,5) * 2 + 50	m2	975,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>975,00</b>
<b>9</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
24 d.9	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
25 d.9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70mm + 0,06m3 betonu	szt.		
		8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>

Przebudowa drogi gminnej Zakrzyn - Kolonia gm. Lisków

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
26 d.10	Analiza Własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>