

Budowa obiektów inżynierskich-mostów w m. Mąkolin w km 8+378 oraz w m. Łętowo w km 9+218 na rzece Mołtawa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo - Gromice - Mąkolin - Rogowo

Kilometraż	Wykop	Nasyp	Bilans
7+878.00	0	0	0
7+880.00	2,74	0,09	2,64
7+885.00	8,94	0,39	11,2
7+900.00	31,77	0,97	42
7+920.00	62,55	0,1	104,44
7+940.00	73,54	0	177,98
7+960.00	74,06	0	252,03
7+980.00	70,58	0	322,61
8+000.00	62,81	0	385,42
8+020.00	54,81	0	440,23
8+040.00	54,12	0,43	493,92
8+060.00	62,01	0,43	555,49
8+080.00	62,76	0,53	617,72
8+100.00	49,79	6,1	661,42
8+120.00	43,09	8,01	696,5
8+140.00	42,38	3,16	735,72
8+160.00	27,39	13,01	750,1
8+180.00	34,27	12,95	771,42
8+200.00	72,42	0,73	843,1
8+220.00	78,49	0,75	920,84
8+240.00	51,9	1,6	971,14
8+260.00	43,83	1,25	1013,73
8+280.00	45,2	0,74	1058,2
8+300.00	48,62	0,75	1106,06
8+320.00	55,98	0,43	1161,62
8+340.00	62,32	3,72	1220,23
8+360.00	50,73	25,05	1245,9
8+371.00	21,12	25,4	1241,62
8+385.00	0	0	1241,62
8+400.00	40,62	20,81	1261,43
8+420.00	49,04	19,39	1291,08
8+440.00	52,4	7,28	1336,2
8+460.00	58,53	7,32	1387,41
8+480.00	65,72	3,03	1450,1
8+500.00	71,02	1,16	1519,96
8+520.00	74,13	1,12	1592,97
8+540.00	77,85	0,44	1670,39
8+560.00	81,09	1,3	1750,18
8+580.00	95,21	1,41	1843,98
8+600.00	104,28	2,5	1945,76

8+620.00	89,96	2,75	2032,97
8+640.00	87,05	0,38	2119,64
8+660.00	92,77	0	2212,41
8+680.00	75,17	2,24	2285,34
8+700.00	59,17	4,29	2340,22
8+720.00	61,3	2,98	2398,54
8+740.00	63,45	1,33	2460,66
8+760.00	64,21	0,4	2524,47
8+780.00	58,21	0,03	2582,65
8+800.00	53,96	0,16	2636,45
8+820.00	57,43	0,13	2693,75
8+840.00	62,33	0	2756,08
8+860.00	60,91	0	2816,99
8+880.00	55,83	0	2872,82
8+900.00	55,84	0	2928,66
8+920.00	47,53	0	2976,19
8+940.00	35,54	0,63	3011,1
8+960.00	37,3	1,57	3046,84
8+980.00	45,15	1,85	3090,14
9+000.00	53,27	1,44	3141,97
9+020.00	66,08	0,97	3207,08
9+040.00	81,24	0,85	3287,47
9+060.00	97,59	0,41	3384,65
9+080.00	104,38	0,07	3488,96
9+100.00	93,37	0,07	3582,25
9+120.00	73,49	0,07	3655,68
9+140.00	61,05	0,35	3716,37
9+160.00	63,67	2,89	3777,15
9+180.00	57,81	11,16	3823,8
9+200.00	71,42	13,68	3881,55
9+210.00	47,02	4,22	3924,35
9+211.00	4,74	0,32	3928,76
9+228.00	0	0	3928,76
9+229.00	3,95	0,42	3932,29
9+240.00	43,68	5,36	3970,61
9+260.00	76,73	7,58	4039,76
9+280.00	65,45	2,75	4102,47
9+300.00	63,08	1,13	4164,42
9+320.00	75,06	0,46	4239,02
9+340.00	78,27	0	4317,29
9+360.00	69,13	0,62	4385,81
9+380.00	72,35	0,62	4457,54
9+400.00	75,51	0,81	4532,24
9+420.00	73,71	1,51	4604,44
9+440.00	69,73	0,7	4673,46
9+460.00	64,19	0	4737,65
9+476.00	79,25	0,82	4816,08
Łącznie:	5066,44	250,35	