

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo-Gromice-  
Mąkolin-Rogowo**

<b>Kilometraż</b>	<b>Wykop</b>	<b>Nasyp</b>	<b>Bilans</b>
9+476.14	0	0	0
9+500.00	79,3	3,82	75,48
9+550.00	211,98	3,37	284,09
9+600.00	224,47	3,87	504,68
9+650.00	226,43	5,5	725,62
9+700.00	214,24	4,35	935,5
9+750.00	164,97	3,19	1097,28
9+800.00	141,03	2,32	1236
9+850.00	171,45	2,12	1405,33
9+900.00	171,97	0,9	1576,4
9+950.00	166,7	0	1743,1
10+000.00	210,34	0,01	1953,44
10+050.00	194,46	1,4	2146,49
10+067.00	50,78	0,8	2196,48
10+080.00	34,07	0,78	2229,77
10+100.00	49,61	1,96	2277,41
10+115.00	39,82	1,75	2315,48
10+150.00	90,26	2,96	2402,78
10+165.00	38,46	0,73	2440,52
10+178.00	41,01	0,95	2480,57
10+200.00	79,87	2,02	2558,43
10+250.00	181,73	2,1	2738,05
10+300.00	145,58	12,07	2871,56
10+350.00	139,74	14,07	2997,24
10+400.00	146,47	3,77	3139,94
10+450.00	151,46	3,01	3288,39
10+455.00	14,62	0,24	3302,78
10+500.00	79,6	9,3	3373,07
10+550.00	92,39	9,18	3456,29
10+600.00	148,94	5,22	3600,01
10+630.00	82,03	4,61	3677,43
10+650.00	42,83	2,4	3717,86
10+700.00	142,58	3,58	3856,86
10+750.00	142,8	4,09	3995,57
10+800.00	111,25	11,1	4095,73
10+850.00	123,21	12,87	4206,07
10+900.00	141,98	9,71	4338,34
10+950.00	127,76	4,56	4461,54
10+970.00	54,26	6,47	4509,33
10+997.00	74,41	16,07	4567,67
11+000.00	10,37	0,88	4577,16

11+015.00	60,28	0,55	4636,89
11+037.00	67,2	4,15	4699,94
11+050.00	32,98	2,63	4730,29
11+100.00	143,93	7,77	4866,46
11+150.00	167,56	6,26	5027,77
11+200.00	162,55	4,99	5185,33
11+250.00	200,63	4,52	5381,44
11+300.00	200,44	1,26	5580,62
11+350.00	191,87	1,07	5771,43
11+400.00	238,89	0	6010,32
11+450.00	233,75	0,35	6243,71
11+500.00	210,71	9,98	6444,45
11+550.00	175,42	29,92	6589,95
11+600.00	105,67	48,17	6647,45
11+650.00	65,08	44,55	6667,98
11+700.00	78,79	26,13	6720,64
11+750.00	108,86	12,8	6816,7
11+800.00	115,01	5,57	6926,13
11+850.00	105,38	7,07	7024,45
11+900.00	118,62	5,92	7137,14
11+950.00	162,36	1,96	7297,55
12+000.00	204,58	4,12	7498,01
12+050.00	192,22	7,09	7683,13
12+100.00	171,47	4,42	7850,19
12+150.00	174,93	1,63	8023,49
12+200.00	159,32	2,28	8180,53
12+250.00	159,09	1,36	8338,27
12+300.00	169,34	1,2	8506,4
12+350.00	162	1,3	8667,1
12+400.00	169,17	0,24	8836,03
12+450.00	160,92	1,06	8995,89
12+500.00	143,45	3,67	9135,67
12+550.00	164,85	3,31	9297,21
12+600.00	202,71	0,7	9499,22
12+602.60	8,71	0,24	9507,69

Łącznie:	9943,99	436,3	
----------	---------	-------	--