

POMIESZCZENIE TECHNICZNE LPD

LEGENDA

	Kamera wewnętrzna IP, PoE, typu kopułka, 5Mpx
	Kamera zewnętrzna IP, PoE, typu bullet, 5Mpx z dedykowanym uchwytem
PTF-54-PRO/PoE	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla kamer zewnętrznych montowane w szafie
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla kamer zewnętrznych montowane w pobliżu kamery w puszce n/t: PTF-51-PRO/PoE/Micro (kolor obudowy - zgodnie z projektem architektury)
rejestrator CCTV	Rejestrator sieciowy 8 kanałowy z dyskiem HDD 4TB
UPS	UPS APC SC450RMI1U
	przewód UTP kat.6
LPD/P1/2	gniazdo RJ45, kat.6

UWAGI

1. Przebicia przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masą p.poż. o odporności nie mniejszej niż dane oddzielenie.
2. Schemat należy rozpatrywać łącznie z innymi elementami projektu, m.in.rzutami, opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami
3. Niniejsza dokumentacja uwzględnia oczekiwany przez inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego akceptację przez Inwestora i Projektanta.
4. Lokalizacja kamer na poziomie L0 przedstawiona na rzutach branży elektrycznej.
5. **Wysokość montażu szafy CCTV: 190cm (spód szafy)**
6. **Lokalizacja montażu kamer - zgodnie z rzutami IE orza PZT**

LPD

Szafa wisząca dwuczęściowa TOP, 6U, 600/500/330 szer./gł./wys. mm.,

RAL 7035 11042501.1V



Panel zabezpieczający przeciwprzepięciowy 19"/ 1U
PTF-54-PRO/PoE

19" Patch Panel Dr@kom niewyposażony na 24xRJ45, ekranowany
7*Moduł Key-Stone Dr@kom, RJ45, nieekranowany, Kat.5e, beznarzędziowy

Półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana
z przodu , RAL 7021 czarny

Listwa zasilająca Dr@kom 19" 7xNFC61(bolec),
wyłącznik - montaż z tyłu szafy

BIURO ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWE "ARCHITEKT TOMASZ CEMPA"
adres: ul. C. K. Norwida 9/10, 50-374 Wrocław
tel.: +48 691 40 73 42
mail: tcarchitekt@wp.pl / tcarchbiuro@gmail.com

TEMAT	**PROJEKT TECHNICZNY REMONTU HYDROFORNI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU**		
ADRES	ul. Japońska, 52-115 Wrocław, dz. nr 23/4, 23/8, 24/5, AM-5, obręb 0012 Brochów		
INWESTOR	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław		
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Marcin Bernacki	140/02/DUW upr. do proj. bez ogr. spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis
NAZWA RYS.	SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	NR RYSUNKU IE05
DATA	11.2023		