


- Kosz na śmieci
- Kratka ściekowa
- Anemostat wentylacyjny
- Muszla dla niepełnosprawnych
- Oświetlenie wewnętrzne
- Oświetlenie zewnętrzne
- Piktogramy
- Podajnik papieru
- Poręcz stała
- Poręcz uchylna
- Przewijak dla niemowląt
- Przycisk pomocy
- Przylącze elektryczne
- Przylącze kanalizacji
- Przylącze wody
- Rura spustowa
- Spluczka
- Szafa sterująca
- Umywalka
- Zewnętrzna jednostka klimatyzacji
- Wieszaki
- Grzejnik elektryczny
- Kurtyna powietrzna
- Wewnętrzna jednostka klimatyzacji
- Podświetlana identyfikacja wizualna



UWAGI

1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW).

2) DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PÓŚTAŻYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU.

3) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOKIERZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY I TYPU URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

4) FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WYKONYWAĆ WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.

5) W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KŁATKACH SCHODOWYCH ZASTOSOWAĆ NA ŚCIANACH I SUFITACH TYNG CEMENTOWO-WAPIENNE, gr. 1,5cm.

6) PRZELŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZI. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE, PRZELŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODOZIELIENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.

7) PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.

8) OKNA I DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMĄ, PN-83B-03430, WENTYLACJĄ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, WYMAGANIA.

9) OBRÓBKĘ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ, MIN 5MM.

10) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO WG WSKAŹAN PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH: WILGOCI, GRZYBÓW, PLEŚNI, ROZWOJEM KROKROGANIZMÓW I ZASINIENIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO.

11) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE.

12) GÓRNA KRAWĘDZ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH NA WYS 15 CM OD STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKĄ WENTYLACYJNĄ.

13) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.

14) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

15) WYMIAROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY LUZ PRZEWIDZANY NA MONTAŻ.

16) POWIERZCHNIE POMIĘSZCZEN PODANO W ŚWIETLE NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN.

17) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA DECYDUJĄCA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCJĘ.

18) PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z 4 LUTEGO 1994 R.

19) WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP, SZCZEGÓŁOWYCH NORM I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONYWANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. PRZYSŁY WYKONAWCA POWINIEN DYSPOŃOWAĆ UMOWĄ NA WYWOZ ODPADÓW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE HAŁASLIWE PRACE WYKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.

20) PRACE BUDOWLANE MOGA BYĆ WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE OBJĘTYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, A PO ZAKOŃCZENIU TEREN BUDOWY NALEŻY DOPROWADZIĆ DO NALEŻYTEGO STANU I PORZĄDKU.

21) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDROKU KOLORU NA RYSUNKACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIC OD RZECZYWISTYCH.

ids
architektura

ul.Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
tel: 91 484 30 56,
fax: 91 886 54 22
www.idsarchitekt.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: ZESPÓŁ PROJEKTOWY IDS Architektura Sp. z o.o. POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK	
PROJEKTANT:	podpis:
mgr inż. arch. Maciej PANEK upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005 specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	podpis:
mgr inż. arch. Krzysztof GLUCH upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2016 specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis:
mgr inż. arch. Wojciech BURAGAS specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis:
inż. arch. Anna ZABŁOCKA specjalność architektoniczna	

Budowa nowego obiektu usługowo-handlowego położonego w Międzyzdrojach, dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje	
adres:	
dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje	
inwestor / użytkownik / adres :	
Gmina Międzyzdroje ul. Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje	
rysunek / temat / część :	
RZUT	

faza:			proj. nr:
PROJEKT TECHNICZNY			00-509
skala:	miejsce i data:	REW.	nr rys.:
1:25	Szczecin, Lipiec 2024		A1