


UWAGI !
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW).
2) DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSOŁALYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU.
3) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOMIERZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY I TYPU URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKcie. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4) FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WYKONYWAĆ WG BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
5) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH ZASTOSOWAĆ NA ŚCIANACH I SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE gr. 1,5cm.
6) PRZĘSŁA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZ. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE; PRZĘSŁA INSTACYJNE PRZĘZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY OPODROŃCOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
7) OKNA I DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMĄ; PN-83/B-03430, WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYMAGANIA.
8) OBRÓBKĘ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN 5MM.
9) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBÓW, PLEŚNI, ROZWOJEM KROORGANIZMÓW I ZASINIENIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC WRO.
10) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE.
11) GÓRNA KRAWĘDZ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH NA WYS 15 CM POD STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKĄ WENTYLACYJNĄ.
12) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
13) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY.
14) WYMIAROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY LUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAŻ.
15) POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIEtle NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN.
16) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA DECYDUJĄCA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCIJĘ.
17) PROJEKT OBJEKTU JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z „USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH” Z 4 LUTEGO 1994 R.
18) WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP.
19) SZCZEGÓŁOWYCH NORM I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJĄ PRODUCENTA, PRZYSZŁY WYKONAWCA POWINIEN DYSPOŃOWAĆ UMOWIA NA WYWOZ ODPAWÓW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE HAŁŚLIWE PRACE WYKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.
20) PRACE BUDOWLANE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE OBJEKTU M. POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, A PO ZAKOŃCZENIU TEREN BUDOWY NALEŻY DOPROWADZIĆ DO NALEŻYTEGO STANU I PORZĄDKU.
21) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIC OD RZECZYWISTYCH.



ul.Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin

tel: 91 484 30 56,

fax: 91 886 54 22

www.idsarchitekci.pl

ids

architekci

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: ZESPÓŁ PROJEKTOWY IDS Architekci Sp. z o.o. POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK	
PROJEKTANT:	podpis:
mgr inż. arch. Maciej PANEK upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005 specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	podpis:
mgr inż. arch. Krzysztof GŁUCH upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2016 specjalność architektoniczna	
OPRAWOWANIE:	podpis:
mgr inż. arch. Wojciech BURAGAS specjalność architektoniczna	
OPRAWOWANIE:	podpis:
inż. arch. Anna ZABŁOCKA specjalność architektoniczna	
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:	podpis:
mgr inż. Dawid WACHOWIEC upr.nr ZAP/0107/PWOS/09 specjalność instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ:	podpis:
mgr inż. Michał Piotr SŁOBODZIAN upr.nr ZAP/S/0037/10 specjalność instalacyjna	
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNE:	podpis:
mgr inż. Adam BIAŁCZEWSKI upr.nr ZAP/0066/POOE/07 specjalność instalacje elektryczne	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNE:	podpis:
mgr inż. Arkadiusz JURKIEWICZ upr.nr ZAP/0140/PWBE/19 specjalność instalacje elektryczne	

Budowa nowego obiektu usługowo-handlowego
położonego w Międzyzdrojach, dz. nr 165, obr. Woliński
Park Narodowy, gm. Międzyzdroje

adres:

dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm.
Międzyzdroje

inwestor / użytkownik / adres :

Gmina Międzyzdroje
ul. Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

rysunek / temat / część :

PLANSZA KOORDYNACYJNA

faza:	proj. nr:	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	00-495	
skala:	miejsce i data:	REW.
1:500	Szczecin, Czerwiec 2024	ZT2