

Bydgoszcz, dnia 05.07.2024r.

WO.V.272.2.8.2024

### Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Wykonanie, dostawę i montaż pulpitów dyspozytorskich na wyposażenie stanowisk operatorów numerów alarmowych*

## POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

### ***Wykonanie, dostawa i montaż pulpitów dyspozytorskich na wyposażenie stanowisk operatorów numerów alarmowych***

W związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej również SWZ) otrzymanymi od wykonawcy, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

1. Uwzględniając wyjaśnienia Zamawiającego, udzielone w związku z zapytaniami do treści SWZ (opublikowane jednocześnie z niniejszym powiadomieniem), Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji zapisów w załączniku nr 2 do SWZ (*Opis przedmiotu zamówienia*) w następującym zakresie:

- 1) **ust. nr 3** otrzymuje brzmienie:

*"Szczegółowy opis wymaganych parametrów (cech) techniczno-funkcjonalnych i jakościowych pulpitów dyspozytorskich stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagań dotyczących ich wykonania, dostawy i montażu, jest następujący:*

- 1) 18 pulpitów dyspozytorskich w postaci trzech sztuk pulpitów sześciostanowiskowych typu Bench (zabezpieczających 18 stanowisk pracy dyspozytorów) o konstrukcji stalowo-płytowej, o następujących parametrach (cechach) techniczno-funkcjonalnych i jakościowych:
  - a) blat prosty o wymiarach 1600 x 800 x 20 mm, (wymiar dla jednego stanowiska pracy) wykonany z rdzenia MDF 18 mm, prasowanego obustronnie z laminatem HPL 0,8 mm, w kolorze brzozy, brzegi blatów wykończone ABS 2 mm pod kolor laminatu, z zainstalowanym na środku zamykanym mediaportem kasetowym w kolorze czarnym, zawierającym złącza: 3 x 230 V + 2 x USB 5.0 charger, w zestawie z kablem zasilającym o długości 3 m.  
Blat mocowany na stalowym korpusie z blachy o grubości 2 mm, lakierowanym proszkowo w kolorze aluminium RAL-9006 w drobnej strukturze z elektryczną regulacją wysokości pomiędzy 750 – 1150 mm, umożliwiającym pracę w pozycji stojącej, o minimalnym udźwigu 100 kg,
  - b) kanał kablowy poziomy na całej długości pulpitu umożliwiający organizację przewodów,
  - c) korpus każdego pulpitu złożony z siedmiu boksów kablowych łączonych trwale ze sobą,
  - d) każde stanowisko powinno posiadać otwory lub system odprowadzenia kabli z istniejących floorboxów zamontowanych w podłodze technicznej,
  - e) przegrody pomiędzy pulpitemi, boczne i tylne, wykonane z profili aluminiowych o przekroju 22 x 22 mm, w wykończeniu anoda naturalna. Wypełnienie wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm w kolorze brzozy oraz szarości w kolorze aluminium. Część górna ścianek wykonana ze szkła bezpiecznego, bezbarwnego o grubości 4 mm (klejonego z dwóch szyb o grubości 2 mm). Ścianki posadowione na regulatorach wysokości i montowane trwale z korpusem pulpitu. Przegrody boczne oddzielające stanowiska o wymiarach 2620 x h1500 mm (zachodzące 500 mm poza blat). Przegrody tylne oddzielające poszczególne stanowiska o wymiarach 1600 x h1500 mm;
- 2) 18 sztuk kontenerów biurowych mobilnych o wymiarach 436 x 554 x h572 mm, o następujących parametrach (cechach) techniczno-funkcjonalnych i jakościowych:

- a) korpus kontenera wykonany z płyty w kolorze aluminium, fronty i blat kolorze brzozy. Kontener wyposażony w 3 szuflady wysuwane na prowadnicach i zamykane patentowym zamkiem centralnym;
- 3) 2 sztuki biurek z blendą o wymiarach 1200 x 800 x h750 mm, o następujących parametrach (cechach) techniczno-funkcjonalnych i jakościowych:
  - a) blat prosty z płyt wiórowych laminowanych o grubości min. 25 mm w kolorze brzozy, wyposażony w 2 przepusty kablowe,
  - b) stelaż metalowy zamknięty w wykończeniu anoda naturalna;
- 4) Montaż na blatach pulpitów uchwytów do monitorów ekranowych – 36 sztuk, model F80 North Bayou (**UWAGA:** uchwyty dostarczone przez Zamawiającego).
- 5) Montaż pulpitów dyspozytorskich Wykonawca będzie mógł prowadzić od poniedziałku do piątku, w godz. od 6:00 do 21:00 (ewentualnie po uzgodnieniu z zarządcą obiektu w innych godzinach)."

Powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

(podpis cyfrowy)

Z up. Dyrektora Generalnego  
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy

Dominik Malicki  
Dyrektor  
Wydziału Organizacyjnego