

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.18.2024.DM**

Kędzierzyn-Koźle, 19.07.2024 r.

## **WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:  
***Budowa ścieżki pieszko-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.*) odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.06.2024r. (Zestaw 12), 17.07.2024 (Zestaw 13) w następującym zakresie:

### **Zestaw pytań nr 12 z dnia 28.06.2024 r.**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 07.06.2024 r. zestaw 4 na pytanie nr 3 należy wykonać łącznie 101 szt. opraw LED (10 szt. o mocy 90W, 2 szt. o mocy 30W, 4 szt. o mocy 70W oraz 85 szt. o mocy 50W), po analizie schematów ideowych sieci (rys. 1.3, 2.3 oraz 3.3) wychodzi 102 szt. (87 szt. o mocy 50 W, 2 szt. o mocy 30 W, 4 szt. o mocy 70W oraz 9 szt. o mocy 90W). W związku z powyższym prosimy:

- a) o sprecyzowanie w jakiej ilości i o jakiej mocy należy wykonać oprawy oświetleniowe
- b) udostępnienie poprawnych schematów ideowych sieci.
- c) w przypadku korekty ilości opraw, weryfikację i podanie prawidłowej ilości słupów do oświetlenia.

### **Odpowiedź:**

#### **Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 11.06.2024r. (Zestaw nr 4) są wiążące.**

**Wykonawca zobowiązany jest wycenić cały zakres robót wskazany w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wyjaśnień treści SWZ zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania. Podany przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i nie stanowi podstawy wyceny oferty.**

2. W odpowiedzi z dn. 07.06.2024 r. zestaw 4 nie uwzględniono opraw LED na projektowanej kładce które są pokazane na rys. 1.3 schemat ideowy sieci. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać ww. oprawy oraz w przypadku jeżeli należy je wykonać prosimy o podanie ich parametrów w celu poprawnej ich wyceny.

### **Odpowiedź**

**Wykonawca powinien przewidzieć 9 sztuk opraw LED o IP65 230 V AC. Kabel zasilający te oprawy typu YKXS 3x1,5 mm<sup>2</sup> oraz skrzynkę rozdzielczą z zabezpieczeniem 10A dla opraw na kładce. W skrzynce mają**

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)

być ZUGI rozdzielcze z 35 mm<sup>2</sup> na 35mm<sup>2</sup> oraz na 1,5 mm<sup>2</sup>, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe typu 10 A o ch-ce „C”. Skrzynka montowana na kładce.

**Oświetlenie w balustradzie należy uwzględnić w projekcie warsztatowym po wyborze producenta opraw. Dopuszcza się zastosowanie oświetlenia wpuszczanego pod balustradą. Pod obiektem należy przewidzieć rurę przepustową dla kabla**

**Załączony (pomocniczo) przedmiar robót elektrycznych uwzględnia w pozycji 22.3 ułożenie rur osłonowych RHDPE 110 mm wraz z uchwytami pod wiaduktem.**

#### Zestaw pytań nr 14 z dnia 18.07.2024 r.

Pytania dotyczą niezgodności między odpowiedziami: Zestaw pytań nr 4 z dnia 07.06.2024 r a nowo opublikowanym Przedmiar sieci elektryczne(16.07.24)

Zestaw pytań jest:

#### **Ad.1)**

Słupy 6 m z oprawą 50W do oświetlenia ścieżki zaprojektowano 85 kpl.

Słupy 6 m z wysięgnikiem 1 m do oświetlenia przejść dla pieszych i oprawą 70W zaprojektowano 4 kpl.

Słupy 7 m bez wysięgnika do oświetlenia drogowego i oprawą 90W zaprojektowano 6 kpl.

Słupy 3,5 m składane do oświetlenia ścieżki i oprawą 30W zaprojektowano 2 kpl.

Dodatkowo wymiana 4 szt. opraw oświetlenia drogowego o mocy 90W na istniejących słupach.

Przedmiar (materiały) jest:

#### **a) oprawy LED**

13.	Oprawa LED Parkowa 40W +sterownik oświetlenia	kpl.	91.0000 powinno być 85 szt.?
14.	Oprawa LED Drogowa 70W +sterownik oświetlenia	kpl.	4.0000 ilość opraw zgadza się
12.	Oprawa LED Drogowa 90W +sterownik oświetlenia	kpl.	9.0000 powinno być 10 szt.?

Opraw 30 W powinny być 2 szt.

Dodatkowo pokazała się pozycja :

21.	Oprawa ośw. wiaduktu	szt.	9.0000?
-----	----------------------	------	---------

#### **b) słupy**

22.	Słupy wg. projektu 6m	szt.	91.0000 6m-85 szt.+ 7m -6 szt.?
23.	Słupy wg. projektu 6m + wysięgnik 1m	szt.	4.0000
24.	Słupy wg. projektu 3,5m	szt.	2.0000

Ponieważ w kosztorysie zostały pokazane pozycje 19 i 20 zmieniające ilości słupów i opraw proszę o ponowne ich przeliczenie i podanie prawidłowych ilości nowych słupów, nowych opraw, złączy słupowych i osprzętu i określenie ich parametrów technicznych

#### **Odpowiedź:**

**Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 11.06.2024r. (Zestaw nr 4) są wiążące.**

**Wykonawca zobowiązany jest wycenić cały zakres robót wskazany w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wyjaśnień treści SWZ zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania. Podany przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i nie stanowi podstawy do wyceny oferty.**

Powyższe odpowiedzi nie wymagają przedłużania terminu składania ofert.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia - jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

*W imieniu Zamawiającego*

**Daniel BUL**

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/**