

Tabela robót ziemnych

ul. Topolowa dł. 301,25 m w m. Klepaczka

Przekrój	Hekt.	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebr. objętości od początk. przekr.	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp
		m ²		m ²			m	m ³		m ³		m ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 – 1	0+13,43	0,00	0,00										
2 – 2	0+41,30	0,56	0,18	0,28	0,09	27,87	7,80	2,50	2,50	5,30	0,00	5,30	----
3 – 3	0+56,37	0,00	0,00	0,28	0,09	15,07	4,22	1,35	1,35	2,87	0,00	8,17	----
4 – 4	0+68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	----
5 – 5	0+83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	----
6 – 6	0+91,16	0,00	0,62	0,00	0,31	7,24	0,00	2,24	0,00	0,00	2,24	5,93	----
7 – 7	1+22,13	0,00	0,26	0,00	0,44	30,97	0,00	13,62	0,00	0,00	13,62	----	7,69
8 – 8	1+47,00	0,19	0,31	0,10	0,28	24,87	2,48	6,96	2,48	0,00	4,48	----	12,17
9 – 9	1+56,73	0,24	0,33	0,21	0,32	9,73	2,04	3,11	2,04	0,00	1,07	----	13,24
10 – 10	1+81,18	0,33	0,07	0,28	0,20	24,45	6,84	4,89	4,89	1,95	0,00	----	11,29
11 – 11	2+18,56	0,15	1,60	0,24	0,84	37,38	8,97	31,40	8,97	0,00	22,43	----	33,72
12 – 12	2+29,48	0,00	0,56	0,08	1,08	10,92	0,87	11,79	0,87	0,00	10,92	----	44,64
13 – 13	2+78,70	0,56	0,00	0,28	0,28	49,22	13,78	13,78	13,78	0,00	0,00	----	44,64
Koniec opac.	3+01,25	0,00	0,00	0,28	0,00	22,55	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	----	44,64
OGÓŁEM:							53,31	91,64	36,88	10,12	54,76		