












PROJEKTOWANE ŻALUZJE OKIENNE WERTYKALNE TKANINOWE				PROJEKTOWANE ŻALUZJE OKIENNE ALUMINIOWE POZIOME			
SCHEMAT							
	2280(2360)		3600(3700)	2500(3600)	1560(1700)	154	100
	2400		2400	2400	2400	60	63
	parter / pomieszczenia 2 (nr 5)		1+1+2+1+2 (nr 4a,4b,4c,6,11)	1+1 (nr 7,12)	-	1+1+1 (nr 2,3,13)	-
	I piętro / pomieszczenia -		-	1 (nr 1,05/06)	3+12+1 (nr 1,11, 1,12, 1,13)	-	1+1 (nr 1,2,1,3)
RAZEM SZTUK		2	7	3	16	3	2
UWAGI:				Montaż we wnętrzu budynku nowych żaluzji wertykalnych tkaninowych na oknach parteru i piętra budynku.			
				Montaż we wnętrzu budynku nowych żaluzji aluminiowych poziomych na oknach w pomieszczeniach sanitarnych na kondygnacji parteru i piętra budynku.			

ISTNIEJĄCE ŻALUZJE OKIENNE WERTYKALNE TKANINOWE								
SCHEMAT								
wymiar [mm]	S	2880(3080)	3360(3510)	2400(2500)	3600(3750)			
	H	2800	2400	2400	2400			
	parter / pomieszczenia	1 (nr 19)	-	-	-			
3 0 2	I piętro / pomieszczenia	-	1+1+2 (nr 1,01, 1,05/06; 1,10)	1 (nr 1,07)	1 (nr 1,08)			
RAZEM SZTUK		1	4	1	1			
UWAGI:		Istniejące żaluzje do demontażu, oczyszczenia, impregnacji i ponownego montażu na oknach parteru i piętra budynku.						

				PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz			
Inwestor:		Skarb Państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz		Branża:		ARCHITEKTURA	
Temat:		Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.		Data:		Faza:	
				10.09.2019		PBW	
Rysunek:		ZESTAWIENIE ŻALUZJI OKIENNYCH		Nr zleceń:		Skala:	
				05/2019			
Projektował:		mgr inż. arch. Ludmiła Magdańska upr. nr WBPP-NB-7210/159/92				Nr. rys.	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt upr. nr GP-KZ-7342/126/92				28	
Opracowała:		inż. arch. Magdalena Dorada					