Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

ZAKRES ROBÓT:

- **wykonanie koryta pod nawierzchnie**
- **wywóz nadmiaru ziemi**
- **wykonanie rowków i ław pod obrzeża**
- **ustawienie obrzeży**
- **wykonanie warstwy odsączającej**
- **ułożenie geowłókniny**
- **wykonanie podbudowy KŁSM**
- **ułożenie nawierzchni amortyzującej EPDM/SBR**
- **wykonanie trawników dywanowych**
- **montaż urządzeń zabawowych**
- **nasadzenie krzewów forsycji**

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 września 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych programem funkcjonalno-użytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537).

1.2. Podstawa naliczania nakładów:
- Katalogi Nakładów Rzeczowych;
- Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych
- Normy Zakładowe
- Analizy indywidualne
- Audyt energetyczny z 2021r.
1.3. Czynniki cenotwórcze przyjęto średnie SEKOCENBUD na II kwartał 2021r. oraz ceny dostawców
1.4. Koszrorys opracowano metodą kaluklacji uproszczonej

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany w oparciu o przedmiar robót i uzgodnienia z inwestorem, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych sposobów wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości materiałów określone w zestaawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie przece pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.