

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni jezdni DP 1521N DP1386N - Barciszewo - Wojciechy na odcinku Barciszewo - Wojciechy o długości 2752 m

Lp	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
1		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o gr. 4cm wraz z wywozem na odległość do 15 km (materiał Zamawiającego)	m ²	4 136,00
2		Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 30x30 cm z wywozem na odległość do 15 km (materiał Zamawiającego)	m ²	252,00
3		Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z rozbiorą ławy betonowej z wywozem na odległość do 15 km (materiał Zamawiającego)	m	126,00
4		Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm z wywozem na odległość do 15 km (materiał Zamawiającego)	m	126,00
2	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
2.1	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
5		Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej śr. 100 cm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego	szt.	2,00
6		Kanały z rur PCV (przykanaliki) łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200x4,9mm klasy N (z obsadzeniem w studniach)	m	10,00
7		Studzienki ściekowe śr. 600 mm z osadnikiem głębokości 1,00 m bez syfonu z wpustami żeliwnymi klasy D400	szt.	2,00
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
3.2	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
8		Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik o głębokości 14 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m ²	299,88
3.3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
9		Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	m ²	252,00
4	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
10		Ścinanie zawyżonego pobocza, średnia grubość ścinania 10 cm	m ²	5 062,00
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
11		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m ²	13 175,00
12		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m ²	13 175,00
5.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2		
13		Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W w ilości 100 kg/m ²	m ²	13 175,00
5.3	D-04.03.01a	Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową		
14		Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (285m x 5,0m = 1425,00m ²)	m ²	13 175,00
15		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (285m x 5,0m = 1425,00m ²)	m ²	13 175,00
5.4	WST SMA JENA 16	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Mieszanka SMA 16 JENA		
16		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kategoria ruchu KR2 - jezdnia	m ²	13 175,00
5.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		

17		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland szarej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem - chodnik	m ²	252,00
6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
6.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
18		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem ławy betonowej zwykłej	m	12,00
19		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	114,00
6.2	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
20		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	126,00
7	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7.1	D-06.03.01a	Uzupełnianie poboczy		
21		Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 7 cm	m ²	5 062,00