

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Gabinetu Starosty, Sekretariatu i aneksu kuchennego
ADRES INWESTYCJI : ul. dr W Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ADRES INWESTORA : ul. dr W Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
BRANŻA : Budowlana i instalacyjna
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont gabinetu Starosty, Sekretariatu i aneksu kuchennego						
1			Gabinet Starosty i Sekretariat			
1	KNR AT-43		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - demontaż	m ²		
d.1	0106-06		Krotność = 0,5 2,64	m ²	2,64	
					RAZEM	2,64
2	KNR 2-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-02		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR 2-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z futryną chowaną, bezprzylgowe	m ²		
d.1	1017-02		1,6	m ²	1,60	
					RAZEM	1,60
4			Oklejanie okien w gabinecie Starosty (od wewnątrz)	m ²		
d.1	analiza indywidualna		10,36	m ²	10,36	
					RAZEM	10,36
5	KNR 2-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02		Krotność = 2 91	m ²	91,00	
					RAZEM	91,00
6	KNR 0-23		Jednokrotne gruntowanie emulsją ścian	m ²		
d.1	2611-02		1	m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
7	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		91	m ²	91,00	
					RAZEM	91,00
8	KNR AT-43		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - wymiana płyt sufitowych na nowe	m ²		
d.1	0212-02		Krotność = 0,6 57	m ²	57,00	
					RAZEM	57,00
9	KNR 2-02		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z PCV - demontaż	m		
d.1	1113-08		Krotność = 0,5 65	m	65,00	
					RAZEM	65,00
10	KNR 2-02		Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - demontaż	m ²		
d.1	1113-04		Krotność = 0,5 57	m ²	57,00	
					RAZEM	57,00
11	KNR-W 2-		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	02 1105-03		57	m ²	57,00	
					RAZEM	57,00
12	NNRNKB		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02		57	m ²	57,00	
					RAZEM	57,00
13	NNRNKB		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01		57	m ²	57,00	
					RAZEM	57,00
14	KNR-W 2-		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile, listwa biała wys. 10 cm MDF	m		
d.1	02 1124-06		65	m	65,00	
					RAZEM	65,00
15	KNR 2-02		Nakładki na parapety z obrobieniem	szt		
d.1	0129-02		6	szt	6,00	
					RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNNR 5 0503-01 analogia		Oprawy oświetleniowe LED w sufitach podwieszanych	kpl.		
			13	kpl.	13,00	
					RAZEM	13,00
17 d.1	KNR-W 4-03 0306-04		Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle - podwójne i poczwórne (wg. projektu)	szt.		
			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
18 d.1	KNR-W 4-03 0308-02		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
19 d.1	KNR 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
20 d.1	kalk. własna		Rolety okienne drewniane	m ²		
			16	m ²	16,00	
					RAZEM	16,00
21 d.1	kalk. własna		Montaż lameli ściennej	m ²		
			8,85	m ²	8,85	
					RAZEM	8,85
22 d.1	KSNR 5 0401-04		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.		
			1	wyp.	1,00	
					RAZEM	1,00
23 d.1	KSNR 5 0401-06		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
			8	wyp.	8,00	
					RAZEM	8,00
24 d.1	KSNR 5 0401-06 analogia		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo DA-TA podłoże z cegły	wyp.		
			1	wyp.	1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.1	KSNR 5 0401-06 analogia		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo teleinformatyczne RJ11 RJ45 podłoże z cegły	wyp.		
			1	wyp.	1,00	
					RAZEM	1,00