



SIEDZISKA TERENOWE AMFITEATRALNE

L≈18,75 m



- UWAGI:**
- Lokalizację siedzisk terenowych pokazano na rysunku K1 oraz zagospodarowania terenu branży architektonicznej.
 - Wymiary podano w cm.
 - Wymiary prętów zbrojeniowych podano w mm.
 - Dopuszcza się łączenie prętów na zakład długości min. 50cm. Zbrojenie należy łączyć w systemie mijankowym tak, aby sąsiadujące pręty nie były łączone w tych samych miejscach.
 - Beton należy zwińrować tak, aby uzyskać powierzchnię o jednolitej strukturze bez pęcherzyków powietrza, szwów i ręków.
 - Warstwy wykończeniowe, izolacje i warstwy nawierzchni wykonać zgodnie z projektem architektury. Projekt konstrukcji należy koordynować z opracowaniami pozostałych branż.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy.
 - Ewentualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.

piasek drobny do średniego
zagęszczony do $\gamma_{\text{d}} \geq 0,5$



BETON: C20/25 (B25) W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN
OTULINA ZBROJENIA: Cc=5,0cm; Cc=3,0cm

NAZWA I ADRES OBIEKTU:		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIEDZYZDRÓJACH PRZY UL. LEŚNEJ		ARCHIDEA	
DZ. NR 47 OBR. MIEDZYZDRÓJE 21 72-500 MIEDZYZDRÓJE		Szczecin 70-542, Rynek Stary 3/5 tel. (91) 812-19-68 605-07-6-661	
INWESTOR: GMINA MIEDZYZDRÓJE ul. Książki Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje		BRANŻA: KONSTR.	SKALA: 1:20
TEMAT RYSUNKU:		FAZA:	
SIEDZISKA TERENOWE AMFITEATRALNE		PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. JUSTYNA JUST upr. nr 7/52/99		NUMER RYSUNKU: K3	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. KONRAD ROSZAK upr. nr ZAP/0031/POOK/06		DATA: LUTY 2021	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Koplowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem praw autorskich z Usług o Ochronie Praw Autorskich.			