



PRZEKRÓJ A-A

skala 1:20



RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

skala 1:50



1. Lokalizację płyty fundamentowej wiaty typowej pokazano na rysunku K1 oraz zagospodarowania terenu branży architektonicznej;
2. Projekt konstrukcji należy koordynować z opracowaniami pozostałych branż.
3. Wymiary konstrukcji podano w cm. Wymiary prętów zbrojeniowych podano w mm.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na planie budowy.
5. Przed wykonaniem fundamentu należy sprawdzić czy parametry projektowanego posadowienia są zgodne z wytycznymi Wybranego Producenta wiaty typowej. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład długości min. 50cm. Zbrojenie należy łączyć w systemie mijankowym tak, aby sąsiadujące pręty nie były łączone w tych samych miejscach.
7. Opis zbrojenia "x + y" należy interpretować jako:
 - x – ilość prętów górą,
 - y – ilość prętów dołem.
8. Beton należy zawiązać tak, aby uzyskać powierzchnię o jednolitej strukturze bez pęcherzyków powietrza, szwów i raków.
9. Warstwy wykończeniowe i izolacje wykonać zgodnie z projektem architektury.
10. Ewentualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.

Poziom odniesienia:

 $\pm 0,00 \text{ m} = 35,95 \text{ m n.p.m.}$

BETON: C20/25 (B25) W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN
OTULINA ZBROJENIA: Cc=5,0cm

NAZWA I ADRES OBIEKTU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SKOŁIE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYDZIEDROACH PRZY UL. LESNEJ DZ. NR 47 OBR. MIĘDZYDZIEDROJE 21 72-500 MIĘDZYDZIEDROJE		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-42, Rynek Słanny 3/5 tel. (91) 812-19-48, 605-076-661	
INWESTOR: GMINA MIĘDZYDZIEDROJE ul. Kąkolęd Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA: KONSTR.	SKALA: 1:50/1:20	
TEMAATYKA RYSUNKU: POSADOWIENIE WIAŁY TYPOWEJ	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NUMER RYSUNKU: K2	
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. JUSTYNA JUST upr. nr 7/57/99	DATA: LUTY 2021		
SFRAWDZIŁ: mgr inż. KONRAD ROSZAK upr. nr ZAP/0031/P/POOK/06			
WSTĘPIE PRAWA ZASTĘPIENIE Koplowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszaniem przebiegów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			