

Przedmiar robót

Roboty remontowe pokoje: 322,323,324,325,326,327,327A i (2 łazienki 427 i 427A) i korytarz - ETAP II

Obiekt lub rodzaj robót: **20 Wojskowy Szpital Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju**

Inwestor: **20 Wojskowy Szpital Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Świdzińskiego 4**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe pokoje: 22,323,324,325,326,327,327A(2) i korytarz - ETAP II		
1	Element	Roboty remontowe i malarskie		
1	KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje 711,712,713,714,715,716(2)	(15,00+5,00)*7	140,000000	
		RAZEM:	140,000000	m
2	KNR 401/705/7 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		140,00	140,000000	
		RAZEM:	140,000000	m
3	KNR 401/707/3 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36	36,000000	
		RAZEM:	36,000000	szt
4	KNRW 202/606/3	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz	(6,80+23,00)*2,00	59,600000	
	pokoje	(1,50*2,20+4,90*2,85)*5	86,325000	
	716	(3,00*3,80+2,00*3,00)*2	34,800000	
		RAZEM:	180,725000	m2
5	TZKNBK 8/105/18	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*2,00*7	14,000000	
		RAZEM:	14,000000	m2
6	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz	(6,80+23,00)*2*2,35	140,060000	
	pokoje	(1,50+2,20)*2*2,70*5	99,900000	
	pokoje	(4,90+2,85)*2*2,70*5	209,250000	
	pokoje	((1,50*2,20)+(4,90*2,85))*5	86,325000	
	716	(3,00+3,80)*2*2,70*2	73,440000	
	716	(2,00+3,00)*2*2,70*2	54,000000	
	716	((3,00*3,80)+(2,00*3,00))*2	34,800000	
	sanitariat 716	(2,40+3,00)*2*1,35	14,580000	
	sanitariat 716	(2,40*3,00)	7,200000	
		RAZEM:	719,555000	m2
7	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		719,56	719,560000	
		RAZEM:	719,560000	m2
8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz	(6,80+23,00)*2*2,35	140,060000	
	pokoje	(1,50+2,20)*2*2,70*5	99,900000	
	pokoje	(4,90+2,85)*2*2,70*5	209,250000	
	716	(3,00+3,80)*2*2,70*2	73,440000	
	716	(2,00+3,00)*2*2,70*2	54,000000	
	sanitariat 716	(2,40+3,00)*2*1,35	14,580000	
		RAZEM:	591,230000	m2
9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokoje	((1,50*2,20)+(4,90*2,85))*5	86,325000	
	716	((3,00*3,80)+(2,00*3,00))*2	34,800000	
	sanitariat 716	(2,40*3,00)	7,200000	
		RAZEM:	128,325000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 202/617/12 (2)	Izolacje szczelin styku stropu i ścian, akrylem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz (6,80+23,00)*2		59,600000
		pokoje (1,50+2,20)*2*5		37,000000
		pokoje (4,90+2,85)*2*5		77,500000
		716 (3,00+3,80)*2*2		27,200000
		716 (2,00+3,00)*2*2		20,000000
		sanitariat 716 (2,40+3,00)*2		10,800000
		RAZEM:	232,100000 m	232,10
11	KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		591,23		591,230000
		RAZEM:	591,230000 m2	591,23
12	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		128,33		128,330000
		RAZEM:	128,330000 m2	128,33
13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		128,33		128,330000
		RAZEM:	128,330000 m2	128,33
14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		591,23		591,230000
		RAZEM:	591,230000 m2	591,23
15	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe pod tapety		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,50*2,70*3*7		28,350000
		RAZEM:	28,350000 m2	28,35
16	TZKNBK 15/801/1	Tapetowanie ścian przygotowanie podłoża gipsem, szlifowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,35		28,350000
		RAZEM:	28,350000 m2	28,35
17	TZKNBK 15/801/2	Tapetowanie ścian warstwa wyrównawcza		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,35		28,350000
		RAZEM:	28,350000 m2	28,35
18	TZKNBK 15/801/4	Tapetowanie ścian klejenie tapet i tkanin na styk		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,35		28,350000
		RAZEM:	28,350000 m2	28,35
2	Element	Pokój Sanitariat 427		
19	KNR 404/1006/2	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:	2,000000 szt	2,00
20	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:	2,000000 szt	2,00
21	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*2,20+1,20*2,00		5,040000
		RAZEM:	5,040000 m2	5,04
22	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i szafy, zaprawa cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,20+1,00*2,70+0,50*2,20		6,000000
		RAZEM:	6,000000 m2	6,00
23	KNR 401/332/1	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*3		6,000000
		RAZEM:	6,000000 m	6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNRW 2/701/7	Zamurowanie otworów płytkami z betonu komórkowego, grubości 12 cm Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,20+0,50*2,20	3,300000	
		(1,00+0,60+0,60)*2,70	5,940000	
		RAZEM:	9,240000	m2 9,24
25	KNNRW 2/306/6	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Wyliczenie ilości robót:		
		1,45*2	2,900000	
		RAZEM:	2,900000	m 2,90
26	KNR 401/804/1	Poduszki betonowe pod belki Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	miejsce 4,00
27	KNR 903/417/6 (2)	Środek gruntujący do wyrównania chłonności na ścianach z bloczków pianowych Wyliczenie ilości robót:		
		(1,00*2,20+0,50*2,20)*2	6,600000	
		(1,00+0,60+0,60)*2,70*2	11,880000	
		RAZEM:	18,480000	m2 18,48
28	KNR 903/107/5 (2)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, tynk cementowo-wapienny lekki Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*2,20*2+0,50*2,20*2	7,480000	
		(1,00+0,60+0,60)*2,70+(1,00+0,72+0,72)*1,35	9,234000	
		RAZEM:	16,714000	m2 16,71
29	KNR 903/502/2	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, zbrojenie siatką z tworzywa, powierzchni ścian z zagruntowaniem zaprawą Wyliczenie ilości robót:		
		16,71	16,710000	
		RAZEM:	16,710000	m2 16,71
30	KNR 903/502/4	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szpempnej Wyliczenie ilości robót:		
		16,71	16,710000	
		RAZEM:	16,710000	m2 16,71
31	KNR 903/502/5	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie Wyliczenie ilości robót:		
		2,70*4	10,800000	
		RAZEM:	10,800000	m 10,80
32	KNR 903/109/7	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie listew tynkarskich Wyliczenie ilości robót:		
		16,71	16,710000	
		RAZEM:	16,710000	m2 16,71
33	KNNRW 202/1020/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - pokojowe wraz z ościeżnicami, z rozbiórki Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,00*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2 4,00
34	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+3,00)*2*1,35+(1,00+1,00)*0,65	15,880000	
		RAZEM:	15,880000	m2 15,88
35	KNNRW 3/601/1	Odbicie podkładu cementowego z zaprawy cementowej Wyliczenie ilości robót:		
		15,88	15,880000	
		RAZEM:	15,880000	m2 15,88
36	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Wyliczenie ilości robót:		
		2,40*3,00	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2 7,20
37	KNR 401/804/7	Zerwanie podkładu cementowego Wyliczenie ilości robót:		
		7,20	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2 7,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,04*0,03	0,151200	
		6,00*0,12	0,720000	
		15,88*0,01	0,158800	
		15,88*0,03	0,476400	
		7,20*0,01	0,072000	
		7,20*0,04	0,288000	
		RAZEM:	1,866400	m3
				1,87
39	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87	1,870000	
		RAZEM:	1,870000	m3
				1,87
40	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87	1,870000	
		RAZEM:	1,870000	m3
				1,87
41	KNR 14/2011/11 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa Geberit		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,20+1,10+0,20)*1,15	1,725000	
		RAZEM:	1,725000	m2
				1,73
42	KNR 924/101/4	Ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnia porowata		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,40+3,00)*2*1,50+(1,00+1,00)*0,50	17,200000	
		RAZEM:	17,200000	m2
				17,20
43	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,20	17,200000	
		RAZEM:	17,200000	m2
				17,20
44	KNR 401/723/3 (2)	Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej pod okładzinę ścian z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,20	17,200000	
		RAZEM:	17,200000	m2
				17,20
45	KNR 29/641/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni pionowej, dwukrotna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,00+1,00)*2,00	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2
				4,00
46	KNR 29/638/3	Wklejenie taśmy uszczelniającej na stykach ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m
				4,00
47	DC 20/304/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, płytki duże 30x60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		((2,40+3,00)*2*1,50+(1,00+1,00)*0,50)-(1,00*1,55)	15,650000	
		RAZEM:	15,650000	m2
				15,65
48	DC 20/324/5	Okładziny ceramiczne - wycinanie otworów w płytkach gresowych, na sucho		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
				3,00
49	DC 20/320/3	Czyszczenie i impregnacja okładzin ceramicznych - impregnacja płytek ceramicznych, pierwsza warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,65	15,650000	
		RAZEM:	15,650000	m2
				15,65
50	KNR 202/617/12 (2)	Wypełnienie naroży masą silikonową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*3+2,00*2	8,500000	
		RAZEM:	8,500000	m
				8,50
51	KNR 903/502/5	Osadzenie listew wykańczających aluminiowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,00+0,90+2,00)+(1,00+1,15)+(1,50*2)	10,050000	
		RAZEM:	10,050000	m
				10,05

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	KNRW 215/142/3	Drzwiczki rewizyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
53	KNR 202/617/12 (2)	Izolacje szczelin styku stropu i ścian, akrylem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+3,00)*2	10,800000	
		RAZEM:	10,800000	m
54	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem o podwyższonej przyczepności, powierzchnia pozioma posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,40*3,00	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
55	KNR 1901/914/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20-mm, z zatarciem na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
56	KNR 1901/914/5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
57	KNR 29/640/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni poziomej, dwukrotna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,60*3,20	8,320000	
		RAZEM:	8,320000	m2
58	KNR 29/638/3	Wklejenie taśmy uszczelniającej na stykach ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+3,00)*2	10,800000	
		RAZEM:	10,800000	m
59	DC 20/314/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
60	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, listwy progowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m
61	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
62	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
63	KNR 402/235/7	Demontaż brodzików		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
64	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza z syfonem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
65	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
66	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
67	KNP 5/416/6	Uchwyt do baterii natryskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
68	KNR 215/101/1	Elementy montażowe pod zabudow na ścianie, do miski ustępowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		1,000000
69	KNR 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		1,000000
70	KNR 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		1,000000
71	KNR 35/123/5	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kabina pięciokątna, szyby ze szkła hartowanego	kpl	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		1,000000

2	Element	Pokój Sanitariaty 427A		
1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	15,88
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+3,00)*2*1,35+(1,00+1,00)*0,65		
		RAZEM:		15,880000
2	KNNR 3/601/1	Odbicie podkładu cementowego z zaprawy cementowej	m2	15,88
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,88		
		RAZEM:		15,880000
3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,20
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,40*3,00		
		RAZEM:		7,200000
4	KNR 401/804/7	Zerwanie podkładu cementowego	m2	7,20
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20		
		RAZEM:		7,200000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,04*0,03	0,151200	
		6,00*0,12	0,720000	
		15,88*0,01	0,158800	
		15,88*0,03	0,476400	
		7,20*0,01	0,072000	
		7,20*0,04	0,288000	
		RAZEM:	1,866400	m3
2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87	1,870000	
		RAZEM:	1,870000	m3
3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87	1,870000	
		RAZEM:	1,870000	m3
4	KNR 14/2011/11 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa Geberit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,20+1,10+0,20)*1,15	1,725000	
		RAZEM:	1,725000	m2
5	KNR 924/101/4	Ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnia porowata		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+3,00)*2*1,50+(1,00+1,00)*0,50	17,200000	
		RAZEM:	17,200000	m2
6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,20	17,200000	
		RAZEM:	17,200000	m2
7	KNR 401/723/3 (2)	Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej pod okładzinę ścian z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,20	17,200000	
		RAZEM:	17,200000	m2
8	KNR 29/641/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni pionowej, dwukrotna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,00+1,00)*2,00	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2
9	KNR 29/638/3	Wklejenie taśmy uszczelniającej na stykach ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m
10	DC 20/304/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, płytki duże 30x60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		((2,40+3,00)*2*1,50+(1,00+1,00)*0,50)-(1,00*1,55)	15,650000	
		RAZEM:	15,650000	m2
11	DC 20/324/5	Okladziny ceramiczne - wycinanie otworów w płytkach gresowych, na sucho		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
12	DC 20/320/3	Czyszczenie i impregnacja okładzin ceramicznych - impregnacja płytek ceramicznych, pierwsza warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,65	15,650000	
		RAZEM:	15,650000	m2
13	KNR 202/617/12 (2)	Wypełnienie naroży masą silikonową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*3+2,00*2	8,500000	
		RAZEM:	8,500000	m
14	KNR 903/502/5	Osadzenie listew wykańczających aluminiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,00+0,90+2,00)+(1,00+1,15)+(1,50*2)	10,050000	
		RAZEM:	10,050000	m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNRW 215/142/3	Drzwiczki rewizyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
16	KNR 202/617/12	Izolacje szczelin styku stropu i ścian, akrylem (2)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+3,00)*2	10,800000	
		RAZEM:	10,800000	m
17	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem o podwyższonej przyczepności, powierzchnia pozioma posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,40*3,00	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
18	KNR 1901/914/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20-mm, z zatarciem na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
19	KNR 1901/914/5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
20	KNR 29/640/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni poziomej, dwukrotna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,60*3,20	8,320000	
		RAZEM:	8,320000	m2
21	KNR 29/638/3	Wklejenie taśmy uszczelniającej na stykach ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+3,00)*2	10,800000	
		RAZEM:	10,800000	m
22	DC 20/314/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
23	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, listwy progowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m
24	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
25	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
26	KNR 402/235/7	Demontaż brodzików		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl
27	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza z syfonem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
28	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
29	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
30	KNP 5/416/6	Uchwyt do baterii natryskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 215/101/1	Elementy montażowe pod zabudowę na ścianie, do miski ustępowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM: 1,000000		
32	KNR 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM: 1,000000		
33	KNR 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		3		
34	KNR 35/123/5	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kabina pięciokątna, szyby ze szkła hartowanego	kpl	1,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM: 1,000000		