


Rzut I piętra
stan projektowany
skala 1:100



BILANS POMIĘSZEŃ - SZKOŁA PODSTAWOWA W LISKOWIE			
Lp.	Opis	Pow. użytkowa (m ²)	Rodzaj podłogi
I PIĘTRO		206,77	
2.1	KORYTARZ	41,87	plytki ceramiczne
2.2	GABINET DYREKTORA	12,41	wykładzina
2.3	SALA LEKCYJNA	56,90	wykładzina
2.4	SAPLECE SALI	8,32	plytki ceramiczne
2.5	SALA LEKCYJNA	34,66	wykładzina
2.6	WC DAMSKIE	13,44	plytki ceramiczne
2.7	POM. PORZĄDKOWE	3,21	plytki ceramiczne
2.8	KLATKA SCHODOWA	28,06	plytki ceramiczne
2.9	ŚWIATNIA	7,90	plytki ceramiczne

UWAGA
W budynku należy zwiększyć ilości środków gaśniczych o 100% w stosunku do normatywu, tj. 4 kg środka gaśniczego na 100 m² pow.
W budynku należy zamontować na drogach ewakuacyjnych i salach lekcyjnych autonomiczne czujki dymu z czasem działania 5 lat, tj. 1 czujka na 60 m² pow. np. czujka ADR-20N firmy POLON-ALFA lub równoważna.

Nazwa obiektu budowlanego		PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. W. BLIŹIŃSKIEGO 44A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH TAKICH JAK: OBUDOWA I ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ, MONTAŻ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU		
Adres obiektu budowlanego		ul. ks. W. Blizińskiego 44A, 62-850 Lisków (działka na nr geod. 423/12)		
Tytuł(nazwa) rysunku		Rzut I piętra - stan projektowany		Skala rysunku
				1:100
		Numer rysunku	A3	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność architektoniczna	393/70	03 2024	
Sprawdzający: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Tomasz Gorzelany Specjalność architektoniczna	UAN-8386 /86/84		
Projektant: branża konstrukcyjna	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-85/ 76/PII		
Sprawdzający: branża konstrukcyjna	mgr inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno-budowlana	UAN-8386 -105/90		