


UWAGA:
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
NA DRZWI NIEZBĘDNA JEST
WIZJA W BUDYNKU Z UDZIAŁEM
DOSTAWCY CELEM
SZCZEGÓŁOWYCH USTALEŃ
I WYKONANIA POMIARÓW Z NATURY

Szczegół drzwi
wewnętrznych
stan projektowany
skala 1:25



Drzwi wewnętrzne z ognioodpornej płyty wiórowej oraz ramy drewnianej z powłoką z kleiny drewnianej.
Drzwi D-1, D-2, D-4, D-5 pełne.
Drzwi D-3 półpełne, szyba 33.1, szprosły wiedeńskie.
Drzwi D-2 wyposażone od wewn. w dźwignię antypaniczną.
Drzwi D-1, D-2 klasy EI30, kolor: szary.
Drzwi D-3, D-4, D-5 klasy EIS30, kolor: dąb naturalny.

Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISKOWIE PRZY UL. KS. W. BLIŻIŃSKIEGO 44A W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH TAKICH JAK: OBUDOWA I ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ, MONTAŻ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU		
Adres obiektu budowlanego	ul. ks. W. Bliżńskiego 44A, 62-850 Lisków (działka na nr geod. 423/12)		
Tytuł(nazwa) rysunku	Szczegół drzwi wewnętrznych - stan projektowany		Skala rysunku 1:25
			Numer rysunku A11
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność architektoniczna	393/70	04 2024
Sprawdzający: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Tomasz Gorzelany Specjalność architektoniczna	UAN-8386 /86/84	
Projektant: branża konstrukcyjna	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-85/ 76/PII	
Sprawdzający: branża konstrukcyjna	mgr inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno-budowlana	UAN-8386 -105/90	