



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC  
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

**ZDP-DT.3430.3.2024**

Dąbrowa, dnia 8 marca 2024r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) pn. „Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępól – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gmina Sępól”*

Działając na podstawie art. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 3 marca 2024r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

**PYTANIE 1**

Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnie pionowe przyczółków i skrzydeł od strony nasypu należy zaizolować papą termozgrzewalną, zgodnie z opisem technicznym branży mostowej pkt. 4.5.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 2**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zewnętrzne odsłonięte powierzchnie betonowe mostu należy zabezpieczyć poprzez hydrofobizację.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 3**

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji technicznej, prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie dylatacje należy zastosować na obiekcie mostowym: bitumiczne, jednomodułowe czy uciąglenie nawierzchni?

**ODPOWIEDŹ**

Należy zastosować jednomodułowe urządzenia dylatacyjne zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym.

**PYTANIE 4**

Prosimy o podanie ilości sączków mostowych.

### **ODPOWIEDŹ**

Z uwagi na przyjęcie linii spływu wody w linii krawężnika nie zastosowano odwodnienia izolacji.

### **PYTANIE 5**

Prosimy o potwierdzenie, że na projektowanym moście nie występują wpusty mostowe oraz kolektor odwodnieniowy.

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE 6**

Czy bariery drogowe na dojazdach należy wykonać jako kotwione w gruncie (słupki wbijane)?

### **ODPOWIEDŹ**

Tak.

### **PYTANIE 7**

Prosimy o podanie jednoznacznej długości oraz ilości kolumn żwirowych  $\phi$  100 cm, które będą stanowić posadowienie pośrednie mostu.

### **ODPOWIEDŹ**

Każda kolumna długości 8,0 m w ilości 4 kolumn pod ławą fundamentową w osi ściany.

### **PYTANIE 8**

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż wiaty przystankowej (zgodnie z rysunkiem PZT)?

### **ODPOWIEDŹ**

Nie.

### **PYTANIE 9**

W której pozycji przedmiarowej należy wycenić wykonanie warstwy stabilizacji  $RM=5MPa$  gr. 10 cm pod chodnikiem z kostki betonowej?

### **ODPOWIEDŹ**

Ponieważ wynagrodzenie jest ryczałtowe Zamawiający nie wskazuje dokładnej pozycji w której należy to wycenić. Projekt budowlany zakłada wykonanie takiej stabilizacji i należy uwzględnić ją w cenie ofertowej.

### **PYTANIE 10**

W której pozycji przedmiarowej należy wycenić wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8 cm pod chodnikiem z kostki betonowej?

### **ODPOWIEDŹ**

Ponieważ wynagrodzenie jest ryczałtowe Zamawiający nie wskazuje dokładnej pozycji w której należy to wycenić. Projekt budowlany zakłada wykonanie takiej stabilizacji i należy uwzględnić ją w cenie ofertowej.

#### **PYTANIE 11**

Prosimy o potwierdzenie, ewentualne koszty zmiany trasy komunikacji autobusowej nie obciążą Wykonawcy robot.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.

#### **PYTANIE 12**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania rozpoznania saperskiego przed rozpoczęciem Robot budowlanych?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wymaga. Wykonawcę obowiązują zapisy odnośnie rozpoznania saperskiego określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

#### **PYTANIE 13**

Czy Zamawiający będzie wymagał prowadzenia nadzoru środowiskowego podczas trwania robot budowlanych?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wymaga.

#### **PYTANIE 14**

Czy Zamawiający będzie wymagał prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas trwania robót ziemnych?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wymaga. W tej kwestii Wykonawcę obowiązują zapisy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

#### **PYTANIE 15**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kładki tymczasowej dla pieszych?

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie.

#### **PYTANIE 16**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wycinka drzew ani nasadzenia zastępcze.

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE 17**

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.

### **PYTANIE 18**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robot.

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza.