

PRZEDMIAR BUDOWA ZASILANIA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbné wiercenia i wykopy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu oraz budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia terenu i zasilania urządzeń

ADRES INWESTYCJI : J.W

INWESTOR : Gmina Kędzierzyn - Koźle

ADRES INWESTORA : UL. PIRAMOWICZA 32 47-200 KĘDZIERZYN KOŹLE

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Elektroenergetyczna

DATA OPRACOWANIA : Maj 2022

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa zasilania					
1		Wykonanie linii kablowej			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-02	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 poz.1	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 5-10	Układanie rur HDPE 40/3,7	m		
d.1	0303-02	2*100	m	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura SRS 110/6,3	m		
d.1	0303-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	E 0510	Dodatek za uszczelnienie rury przepustu dławnicami czopowymi EK186/110	1 rura.		
d.1	1600-04	1	1 rura.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 2x1,5 mm2	m		
d.1	0103-01	140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
7	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 5 x 6 mm2	m		
d.1	0103-01	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
d.1	0702-02	poz.1	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Budowa urządzeń bramowych i zasilania			
10	kalkulacja	Montaż i dostawa bramy wjazdowej wraz z napędem i sterowaniem	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-10	Montaż szaf sterowniczych na prefabrykowanym fundamencie - złącze typu OZ 1/60- ANALOGIA	szt.		
d.2	1106-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja	Montaż i instalacja widedomofonu	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
d.2	1304-01	1	pom	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty dodatkowe			
14	kalkulacja	Usługa geodezyjna	kpl		
d.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000