

POLE ROBOCZE DLA PROWADZENIA WYKOPU

- 1. WYKOP REALIZOWAĆ W SZALUNKU PIONOWYM LUB W WYKOPIE OTWARTYM WG DECYZJI WYKONAWCY ROBÓT.
- 2. ZABEZPIECZYĆ ŚCIANKA SZCZELNA GRUNT POD FUNDAMENTAMI:
- BUDYNKU PÓŁNOCNEGO PARTEROWEGO
- ZACHODNIEGO PRZEDSIÓNKA WEJŚCIOWEGO ZE SCHODAMI I PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- WSCHODNICH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH
- 3. PODCHWYCIĆ SIECI I PRZYLĄCZA, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ WEWNĄTRZ WYKOPU.
- 4. WYKOP REALIZOWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI MAX. 3,0 m.
- 5. GŁĘBOKOŚCI WYKOPOW ZAZNACZONO KOLORAMI NA RYSUNKU.


głębokość wykopu = 3,70m

głębokość wykopu = 3,00m

głębokość wykopu = 1,20m

Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.

RZUT PIWNICY - IZOLACJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - WYKOP Skala 1:100

		PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz	
Inwestor:	Skarb Państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz	Branża:	ARCHITEKTURA
Temat:	Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.	Data:	14.12.2020
Rysunek:	IZOLACJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - WYKOP	Nr zlecenia:	05/2019
Projektował:	npr inż. arch. Ludmiła Magdalena upr. nr WBP-ANB-721015982	Nr. rys.	6A
Sprawił:	npr inż. arch. Małgorzata Schmidt upr. nr GP-KZ-7340212692		

