

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Spalona 3 malowanie					
1		Malowanie ścian i sufitów kancelaria			
d.1	1 KNR-W 4-01 1216-01 kancelaria 0.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	1 wiatrołap 0.4	5,30*4,46	m ²	23,638	
	korytarz 0.3	1,08*1,32	m ²	1,426	
	korytarz 0.5	2,48*2,86	m ²	7,093	
	WC	4,76*1,37	m ²	6,521	
		1,18*1,43	m ²	1,687	
				RAZEM	40,365
d.1	2 KNR-W 4-01 1204-08 kancelaria 0.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany	m ²		
	1 wiatrołap 0.4	[4,46+5,30]*2*2,50	m ²	48,800	
	korytarz 0.3	[1,08+1,32]*2*2,50-1,00*2,00*2	m ²	8,000	
	korytarz 0.5	[2,48+2,86]*2*2,50-1,00*2,00*2-0,80*2,00*3	m ²	17,900	
	WC	[4,76+1,37]*2*2,50-0,80*2,00*3	m ²	25,850	
		[1,18+1,43]*2*2,50-0,60*2,00	m ²	11,850	
				RAZEM	112,400
d.1	3 KNR-W 4-01 1204-08 kancelaria 0.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu	m ²		
	1 wiatrołap 0.4	5,30*4,46	m ²	23,638	
	korytarz 0.3	1,08*1,32	m ²	1,426	
	korytarz 0.5	2,48*2,86	m ²	7,093	
	WC	4,76*1,37	m ²	6,521	
		1,18*1,43	m ²	1,687	
				RAZEM	40,365
d.1	4 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.2	m ²		
			m ²	112,400	
				RAZEM	112,400
d.1	5 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.3	m ²		
			m ²	40,365	
				RAZEM	40,365
d.1	6 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.2	m ²		
			m ²	112,400	
				RAZEM	112,400
d.1	7 KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3	m ²		
			m ²	40,365	
				RAZEM	40,365
2		Malowanie ścian i sufitów część mieszkalna			
d.2	8 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.10	m ²		
			m ²	224,355	
				RAZEM	224,355
d.2	9 KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	pokój 0.2	<i>PRZYZIEMIE ściany</i> [4,63+5,33]*2,50*2	m ²	49,800	
	korytarz 0.7	[2,95+0,74]*2,50*2	m ²	18,450	
		<i>PARTER ściany</i>			
	pokój 1.1	[5,43+4,58]*2,70*2	m ²	54,054	
	pokój 1.2	[5,40+4,60]*2,70*2	m ²	54,000	
	pokój 1.3	[5,43+4,59]*2,70*2	m ²	54,108	
	łazienka 1.5	[5,46+1,60]*2,70*2	m ²	38,124	
	korytarz 1.6	[9,57+3,04]*1,15*2	m ²	29,003	
		<i>I PIĘTRO ściany</i>			
	pokój 2.1	[5,67+2,40]*2,70*2	m ²	43,578	
	pokój 2.2	[5,68+2,43]*2,70*2	m ²	43,794	
	pokój 2.3	[5,56+5,03]*2,70*2	m ²	57,186	
	łazienka 2.4	[6,08+1,25]*2,70*2	m ²	39,582	
	korytarz 2.5	[6,50+3,03]*1,35*2	m ²	25,731	
				RAZEM	507,410
d.2	10 KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	pokój 0.2	<i>PRZYZIEMIE sufitu</i> [4,63*5,33]	m ²	24,678	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz 0.7	[2,95*1,54] <i>PARTER sufity</i>	m ²	4,543	
	pokój 1.1	[5,43*4,58]	m ²	24,869	
	pokój 1.2	[5,40*4,60]	m ²	24,840	
	pokój 1.3	[5,43*4,59]	m ²	24,924	
	łazienka 1.5	[5,46*1,60]	m ²	8,736	
	korytarz 1.6	[9,57*3,04] <i>I PIĘTRO sufity</i>	m ²	29,093	
	pokój 2.1	[5,67*2,40]	m ²	13,608	
	pokój 2.2	[5,68*2,43]	m ²	13,802	
	pokój 2.3	[5,56*5,03]	m ²	27,967	
	łazienka 2.4	[6,08*1,25]	m ²	7,600	
	korytarz 2.5	[6,50*3,03]	m ²	19,695	
				RAZEM	224,355
11	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.9	m ²		
			m ²	507,410	
				RAZEM	507,410
12	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.10	m ²		
			m ²	224,355	
				RAZEM	224,355
13	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9	m ²		
			m ²	507,410	
				RAZEM	507,410
14	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.10	m ²		
			m ²	224,355	
				RAZEM	224,355
3		Kuchnia			
15	KNR-W 4- d.3 02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2- d.3 15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4- d.3 02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2- d.3 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4- d.3 01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4- d.3 01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4- d.3 02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3,00	szt.		
		3,00	m		3,000
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR-W 4- d.3 01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4- d.3 01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR-W 4-d.3 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,50*[5,39+2,90]*2-0,90*1,50*2-1,20*[1,10+0,70]	m ²	20,010	
				RAZEM	20,010
26	KNR 9-29 d.3 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²		
		2,70*5,39*2+2,90*2,70*2-1,20*[1,10+0,70]-0,90*2,00	m ²	40,806	
				RAZEM	40,806
27	KNR-W 2-d.3 02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m ²		
		2,70*5,39*2+2,90*2,70*2-1,20*[1,10+0,70]-0,90*2,00	m ²	40,806	
				RAZEM	40,806
28	KNR-W 2-d.3 02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		2,70*5,39*2+2,90*2,70*2-1,20*[1,10+0,70]-0,90*2,00	m ²	40,806	
				RAZEM	40,806
29	KNR-W 2-d.3 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2,70*5,39*2+2,90*2,70*2-1,20*[1,10+0,70]-0,90*2,00-poz.38	m ²	34,356	
				RAZEM	34,356
30	KNR-W 4-d.3 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		5,39*2,90	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
31	KNR-W 4-d.3 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		5,39*2,90	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
32	KNR-W 2-d.3 02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		5,39*2,90	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
33	KNR-W 2-d.3 02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		5,39*2,90	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
34	KNR-W 2-d.3 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		5,39*2,90	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
35	KNR AT-23 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		5,39*2,90	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
36	KNR AT-23 d.3 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		5,39*2,90	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
37	KNR AT-23 d.3 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		5,39+2,90+1,40	m	9,690	
				RAZEM	9,690
38	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		1,50*3,10	m ²	4,650	
		0,60*3,00	m ²	1,800	
				RAZEM	6,450
39	KNR-W 5-d.3 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
40	KNR-W 5-d.3 08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
41	KNR-W 5-d.3 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
42	KNR-W 5-d.3 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR-W 4-d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[5,39*2,90] <sufit>	m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
44	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome [5,39*2,90]	m ²		
			m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
45	KNR-W 4- d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [5,39*2,90]	m ²		
			m ²	15,631	
				RAZEM	15,631
46	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.29	m ²		
			m ²	34,356	
				RAZEM	34,356
47	KNR-W 2- d.3 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.29	m ²		
			m ²	34,356	
				RAZEM	34,356
48	KNR-W 4- d.3 02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Łazienka parter			
49	KNR-W 4- d.4 02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR-W 4- d.4 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 4- d.4 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 4- d.4 02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 4- d.4 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.4 kalk. własna	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	d.4 kalk. własna	Demontaż kabiny brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 4- d.4 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,70*[5,46+1,60]*2-0,70*1,70	m ²	22,814	
				RAZEM	22,814
57	KNR 9-29 d.4 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² [1,60+5,46]*2,70*2-0,70*2,00	m ²		
			m ²	36,724	
				RAZEM	36,724
58	KNR-W 2- d.4 02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach [1,60+5,46]*2,70*2-0,70*2,00	m ²		
			m ²	36,724	
				RAZEM	36,724
59	KNR-W 2- d.4 02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach [1,60+5,46]*2,70*2-0,70*2,00	m ²		
			m ²	36,724	
				RAZEM	36,724
60	KNR-W 4- d.4 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		1,60*5,46	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
61	KNR-W 4- d.4 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,60*5,46	m ²	8,736	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,736
62	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,60*5,46	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
63	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzek o 10 mm	m ²		
		1,60*5,46	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
64	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		1,60*5,46	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
65	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		1,60*5,46	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
66	KNR AT-23 d.4 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		1,60*5,46	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
67	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		[1,60+5,46]*2,70*2-0,70*2,00	m ²	36,724	
				RAZEM	36,724
68	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		[1,60+4,30+2,00]*1,70	m ²	13,430	
				RAZEM	13,430
69	KNR AT-23 d.4 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		[3,46+1,20+0,80]	m	5,460	
				RAZEM	5,460
70	KNR-W 4-d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		[1,60*5,46] <sufit>	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
71	KNR-W 4-d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		[1,60*5,46] <sufit>	m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
72	KNR-W 2-d.4 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		[1,60+5,46]*2,70*2-0,70*2,00-poz.68	m ²	23,294	
				RAZEM	23,294
73	KNR-W 5-d.4 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 5-d.4 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR-W 5-d.4 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 2-d.4 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 2-d.4 15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 2-d.4 15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR-W 2-d.4 15 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR-W 2-d.4 15 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 2-d.4 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 2-d.4 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR-W 2-d.4 15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Łazienka piętro			
84	KNR-W 4-d.5 02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR-W 4-d.5 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR-W 4-d.5 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR-W 4-d.5 02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 4-d.5 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 4-d.5 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,34*[6,08+1,75]+1,62*6,08	m ²	20,342	
				RAZEM	20,342
90	KNR 9-29 d.5 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²		
		2,70*[6,08+1,75]*2	m ²	42,282	
				RAZEM	42,282
91	KNR-W 2-d.5 02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m ²		
		2,70*[6,08+1,75]*2	m ²	42,282	
				RAZEM	42,282
92	KNR-W 2-d.5 02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		2,70*[6,08+1,75]*2	m ²	42,282	
				RAZEM	42,282
93	KNR-W 4-d.5 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		1,75*6,08	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
94	KNR-W 4-d.5 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,75*6,08	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
95	KNR-W 2-d.5 02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1,75*6,08	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
96	KNR-W 2-d.5 02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		1,75*6,08	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
97	KNR-W 2-d.5 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		1,75*6,08	m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
98	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		1,75*6,08	m ²	10,640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,640
99	KNR AT-23 d.5 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm 1,75*6,08	m ² m ²	10,640	
				RAZEM	10,640
100	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome [1,60+5,46]*2,70*2-0,70*2,00	m ² m ²	36,724	
				RAZEM	36,724
101	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [1,60+4,30+2,00]*1,70	m ² m ²	13,430	
				RAZEM	13,430
102	KNR AT-23 d.5 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm [3,46+1,20+0,80]	m m	5,460	
				RAZEM	5,460
103	KNR-W 4- d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [1,60*5,46] <sufit>	m ² m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
104	KNR-W 4- d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [1,60*5,46] <sufit>	m ² m ²	8,736	
				RAZEM	8,736
105	KNR-W 2- d.5 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1,50*4,00+1,50*1,75+1,50*1,50	m ² m ²	10,875	
				RAZEM	10,875
106	KNR-W 5- d.5 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR-W 5- d.5 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przełotowych podwójnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNR-W 5- d.5 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
110	KNR-W 2- d.5 15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNR-W 2- d.5 15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112	KNR-W 2- d.5 15 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113	KNR-W 2- d.5 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114	KNR-W 4- d.5 02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Drzwi wejściowe			
115	KNR-W 2- d.6 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² 2,00	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Wywóz gruzu			
116	KNR-W 4- d.7 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4*0,01+poz.26*0,015+poz.27*0,01+poz.30*0,015+poz.31*0,03+poz.56*0,01+poz.57*0,015+poz.58*0,01+poz.60*0,015+poz.61*0,03+poz.89*0,01+poz.90*0,015+poz.91*0,01+poz.93+poz.94*0,03	m ³	16,607	
				RAZEM	16,607