

## Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szale ul. Korallowa, dz. nr 587/8, obręb Szale

## Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
1			<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,255 = 0,26		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
2			<b>REGULACJA I ODNOWA PIONOWA URZĄDZEŃ</b>				
3 d.2	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.02a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8,00		
4 d.2	KNR 2-31 1406-03	D-03.02.02a	Regulacja pionowa dla studzienek kanalizacyjnych	szt.	8,00		
5 d.2	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.02a	Regulacja pionowa hydrantu nadziemnego	szt.	1,00		
6 d.2	KNR 7-12 0209-05		Odnowa hydrantu nadziemnego poprzez malowanie farbą olejną do gruntownia przeciwrzdzewną - kolor czerwony	szt.	1,00		
3			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
7 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	550,00		
8 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	120,00		
4			<b>POSZERZENIE JEZDNI</b>				
9 d.4	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2	(255 * 2,5) + 40 = 677,50		
10 d.4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m2	(255 * 2,5) + 40 = 677,50		
11 d.4	KNR 2-31 0111-01	D-04.05.01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	(255 * 2,5) + 40 = 677,50		
12 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	(255 * 2,5) + 40 = 677,50		
5			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
13 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2	255 * 6,0 + 40 = 1 570,00		
14 d.5	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	255 * 6,0 + 40 = 1 570,00		
15 d.5	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	255 * 6,0 + 40 = 1 570,00		
16 d.5	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	255 * 5,0 + 40 = 1 315,00		

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szale ul. Korolowa, dz. nr 587/8, obręb Szale

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
17 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3	38,25		
18 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	(255 * 0,5) * 2 + 40 = 295,00		
19 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2	(255 * 0,25) * 2 + 40 = 167,50		
20 d.6	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	(255 * 0,75) + 40 = 231,25		
7			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
21 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4,00		
22 d.7	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	4,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							