

izolacja ściany Konwaliowa 2a

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr 15 cm 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 12*4	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-02 0825-03	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej-mineralnej grub.3 mm na ścianach 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000